

**PRZEDMIAR ROBÓT**Remont drogi powiatowej nr 1201N na odc. od DW530 do granicy powiatu olsztyńskiego w KM  
1+450 do 2+400

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Jednostka	ilość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	mb	950
2	D-07.10.01	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt	1
3	D-01.02.04	Mechaniczne frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni śr. gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	500
<b>PODBUDOWY</b>				
4	kalkulacja indywidualna	Wykonanie poboczy oraz odtworzenie zjazdów poprzez wykorytowanie a następnie ułożenia kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm na szerokości 0,75 m na grubości 20cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1740
<b>NAWIERZCHNIE</b>				
5	D-05.03.27	Warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 16 DTS - JENA - grubość po zagęszczeniu 8cm	m <sup>2</sup>	4900
6	D-04.07.01a	Wyrównanie nawierzchni podbudową zasadniczą z betonu asfaltowego AC16P grubość średnia 4 cm	t	264
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
7	D-06.03.01	Wykoszenie i wygrabienie traw i porostów oraz wycinka krzaków i drzew nie wymagających pozwolenia na wycinkę z poboczy i karp z wywozem i utylizacją	m <sup>2</sup>	3700
8	D-07.01.01a D-07.02.01a	Wymiana oznakowania poziomego i pionowego	kpl	1
9	D-03.01.03b	Oczyszczenie z namułu i renowacja istniejących rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu do 20cm	m <sup>3</sup>	570
10	D-08.02.02a	Remont przystanku przez utwardzenie peronu	szt	1
11	D-03.01.07a	Oczyszczenie istniejących przepustów wraz ze studniami na ich końcach	szt	2