



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Strona internetowa prowadzonego postępowania

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
-	-	RS.271.11.2024	26.11.2024 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „**Budowa odcinka drogi ul. Przemysłowej w Świebodzicach wraz z rozbudową uzbrojenia technicznego**”

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje jego treść wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

W opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w pkt 2.1 podano, że: "...Na odcinku istniejącym brakuje warstwy ścieralnej z masy bitumicznej..." Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania warstwy ścieralnej z masy bitumicznej na istniejącym odcinku drogi ul. Przemysłowej od działki nr 518 do końca istniejącego odcinka drogi na działce nr 519 jak zaznaczono w załącznikach.

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza, że zamówienie nie obejmuje warstwy ścieralnej na istniejącym odcinku ulicy Przemysłowej od działki nr 518 do końca istniejącego odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej na działce nr 519.

Pytanie 2

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej dz. nr 237/7, 241/2, 2424/2

Proszę o przekrój konstrukcyjny ul. Przemysłowej z wyszczególnieniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych.

Odpowiedź 2

Zamawiający załącza dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy sieci deszczowej – odcinek od studni D.1.1 do D 1.5.

Przekrój konstrukcyjny ul. Przemysłowej z wyszczególnieniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych jest zawarty w załączniku nr 9 Dokumentacja techniczna, skan o nazwie „rys. 2, 3 i 1-3IS”.

Pytanie 3

Zgodnie z częścią opisową zadania odnośnie nawierzchni składających się z trzech warstw mamy pytanie o celowość układania warstwy ścieralnej jeżeli na całości ul. Przemysłowej nie ma warstwy ścieralnej.



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Odpowiedź 3

Zamawiający wymaga wykonania warstwy ścieralnej zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 4

Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie zakresu podane w SWZ dot. przebudowy sieci deszczowej "Zakres zadania obejmuje także pogłębienie o około 1,0m 4 studni dn2000 wraz z łączącym je kanałem dn1000 na odcinku 106,0m, na działkach nr 237/7,241/2,2424/2 obr. Pełcznica 1."

Proszę o załączenie dokładnej lokalizacji oraz profilu z podanymi zagłębieniami istniejących studni, materiałów z jakich jest wykonany odcinek oraz projektu przebudowy.

Odpowiedź 4

Jak w odpowiedzi nr 2.

Pytanie 5.1

Prosimy o wskazanie zakresu wzmocnienia konstrukcji w śladzie kanalizacji deszczowej gr. 20cm stabilizacją cementową z obłożeniem łupinami styroduru. Czy należy przyjąć na całym odcinku 93,02mb?

Odpowiedź 5.1

Zakres wzmocnienia konstrukcji w śladzie kanalizacji deszczowej gr. 20cm stabilizacją cementową z obłożeniem łupinami styroduru tylko na nowobudowanej kanalizacji deszczowej.

Pytanie 5.2

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest opracować projekty wykonawcze (techniczne) dla zadania. Czy jest możliwe odstępienie od tego zapisu umownego, gdyż art. 34 ustawy – Prawo Budowlane pozwala na ograniczenie dokumentacji.

Odpowiedź 5.2

Wykonawca zobowiązany jest opracować projekty techniczne dla zadania.

Pytanie 5.3

Par. 8, pkt 2 ppt 26 wzoru umowy dotyczy konieczności sporządzenia, zatwierdzenia i wdrożenia projektu organizacji ruchu. Zamawiający zamieścił na swojej stronie projekt DOR z zatwierdzeniem dla ul. Przemysłowej. Co zatem Zamawiający rozumie pod ww. zapisami umowy?

Odpowiedź 5.3

Par. 8. pkt 2 ppt 26 wzoru umowy zostanie zmieniony na: dotyczy konieczności wdrożenia projektu organizacji ruchu.

Pytanie 6.1

Czy istnieje możliwość unieczynnienia kanału deszczowego do przebudowy na czas prowadzenia prac?

Odpowiedź 6.1

Tak, istnieje przelew awaryjny z kanalizacji do rowu.



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Pytanie 6.2

Czy należy doliczyć koszt związany z odprowadzeniem wody napływowej?

Odpowiedź 6.2

Nie.

Pytanie 6.3

Czy należy uwzględnić budowę zapory na rzece Czerni i przepompowanie wody w czasie wykonywania pracy?

Odpowiedź 6.3

Kanalizacja przechodzi przez potok Ciernia, ma on status rowu gminnego, w czasie wykonywania prac należy przewidzieć zabezpieczenie ciągłości odpływu wody z rowu.

Pytanie 6.4

Czy należy uwzględnić zakup brakujących włączów?

Odpowiedź 6.4

Nie.

Pytanie 6.5

Ponawiamy prośbę o załączeniu projektu przebudowy kanału. Prosimy o wskazanie specyfikacji materiałów (z wizji lokalnej wynika, że są to specjalistyczne rury, przy przebudowie istnieje możliwość uszkodzenia, przy przegłębianiu konieczne będzie zamówienie dodatkowych elementów studni- prosimy o podanie producenta).

Odpowiedź 6.5

Projekt został załączony, specyfikacja materiałów w opisie technicznym. Na projekcie ogólnym do wykonania zgodnie z projektem są studnie od D1.1 do D1.5(bez zmian).

Projektuje się wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym (CCGRP) PN 01 o przekroju kołowym z łącznikami z pełną wewnętrzną wykładziną uszczelniającą. Jako rozwiązanie równorzędne dopuszcza się wykonanie kolektorów z rur strukturalnych niekarbowanych(nieżebrowanych) i kształtek PEHD wykonanych z jednorodnego materiału PEHD bez dodatków innych tworzyw sztucznych zapewniających dużą sztywność obwodową rury, łączone przez spawanie ekstruzyjne drutem polietylenowym.

Pytanie 7.1

Czy dla zadania opisanego w SWZ polegającego na zagłębieniu kanału deszczowego należy uwzględnić zakup i montaż włączów klasy D400? (obecnie studnie przykryte granitowymi głazami)

Odpowiedź 7.1

Nie.

Pytanie 7.2

Czy dla wyżej wymienionej części zadania należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni asfaltowej w rejonie hydrantu?

Odpowiedź 7.2

Nie.



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Pytanie 7.3

Dla zadania związanego z przebudową ulicy Przemysłowej - ilości robót ziemnych wydają się znacznie zaniżone - po wizji lokalnej stwierdzono usypany wał ziemi na całej długości projektowanej drogi prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 7.3

Zamawiający nie zamieścił przedmiaru robót do postępowania, w związku z powyższym prosimy o samodzielne oszacowanie ilości robót ziemnych.

Pytanie 7.4

Czy podczas prowadzonych należy uwzględnić ruch pojazdów z pobliskich budów hal? Czy droga będzie mogła być wyłączona z ruchu?

Odpowiedź 7.4

Droga ,może by wyłączona z rucho do końca stycznia 2025r. Później należy przewidzieć możliwość ruchu pojazdów.

Pytanie 8

Czy w przypadku niepowodzenia bezusterkowego demontażu rur z włókna szklanego (uszkodzenia) co w przypadku tego typu materiału jest wysoce prawdopodobne Zamawiający zleci wymianę uszkodzonych /wątpliwych rur jako robotę dodatkową?

Odpowiedź 8

Nie. Należy przewidzieć nowe uszczelki i ewentualną naprawę lub wyminę uszkodzonych rur.

Pytanie 9

Zwracam się z prośbą o informację czy aby na pewno załącznik nr 1 do SWZ jest prawidłowym załącznikiem, jaki miał być umieszczony na platformie zakupowej? Załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy jest zamieszczony z komentarzami, tekst w niektórych miejscach jest skreślony, podkreślony i zaznaczony na czerwony.

Odpowiedź 9

Zamawiający załącza poprawny Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

**BURMISTRZ MIASTA
ŚWIEBODZICE**

Paweł Ozga
(Kierownik Zamawiającego)