
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45431000-7

Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI: Montaż okładzin schodów zewnętrznych w budynku "S" (część administracyjna) oraz w budynku "H1" (hala sportowa) Szkoły Policji w Katowicach.

ADRES INWESTYCJI: Szkoła Policji w Katowicach

NAZWA INWESTORA: Szkoła Policji w Katowicach

ADRES INWESTORA: 40-684 Katowice, ul. gen. Jankego 276

BRANŻE: Budowlana

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Schody zewnętrzne przed wejściem do budynku "S" (część administracyjna)			
1 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		1,52 * 1,34	m2	2,037	
				RAZEM	2,037
2 d.1	KNR BC-02 0212-01 analogia	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm	m2		
		1,52 * 1,34	m2	2,037	
				RAZEM	2,037
3 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		1,52 * 1,34	m2	2,037	
				RAZEM	2,037
4 d.1	KNR 2-02 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		1,52 * 3	m	4,560	
				RAZEM	4,560
5 d.1	KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		1,52 * 3	m	4,560	
				RAZEM	4,560
6 d.1	KNR 2-02 1122-03	Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		1,04 * 0,33	m	0,343	
				RAZEM	0,343
7 d.1	KNR 2-02 1122-09	Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		1,04 * 0,33	m	0,343	
				RAZEM	0,343
2		Schody zewnętrzne boczne przy budynku "H1" (hala sportowa)			
8 d.2	KNR BC-02 0212-01 analogia	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm	m2		
		3,4 * 1,75	m2	5,950	
				RAZEM	5,950
9 d.2	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		3,4 * 1,75	m2	5,950	
				RAZEM	5,950
10 d.2	KNR 2-02 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		3,4 + 2 * 1,75	m	6,900	
		2,77 + 2 * 1,44	m	5,650	
		2,17 + 2 * 1,14	m	4,450	
		1,58 + 2 * 0,83	m	3,240	
				RAZEM	20,240
11 d.2	KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		3,4 + 2 * 1,75	m	6,900	
		2,77 + 2 * 1,44	m	5,650	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2,17 + 2 * 1,14$	m	4,450	
		$1,58 + 2 * 0,83$	m	3,240	
				RAZEM	20,240