

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I ARANŻACJA SALI - KLIMATYZATORY I WYSTRÓJ WNETRZA
ADRES INWESTYCJI : 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. ROSTKÓW 7
INWESTOR : JASTRZĘBIE- ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU REPREZENTOWANE PRZEZ MIEJSKI ZA-
RZĄD NIERUCHOMOŚCI
ADRES INWESTORA : 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. 1 MAJA 55
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			INSTALACJA KLIMATYZCJI			
1	d.1 kalk. własna	sp. tech. B-02	Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej szt 1 oraz jednostek wewnętrznych szt 3 do klimatyzacji wraz z rozdzielaczem oraz sterownikiem i pompkami skroplin wg dokumentacji projektowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	d.1 kalk. własna	sp. tech. B-02	Dostawa czynnika chłodzącego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	d.1 KNR-W 4-01 0335-18	sp. tech. B-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
4	d.1 KNR 0-35 0201-03	sp. tech. B-03	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych-analogia rura miedziana do klimatyzacji w otulinie	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
5	d.1 KNR 0-35 0201-05	sp. tech. B-03	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych-analogia rura miedziana do klimatyzacji w otulinie	m		
			4,0	m	4,000	
					RAZEM	4,000
6	d.1 KNR-W 2-15 0112-01	sp. tech. B-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-analogia odprowadzenie skroplin	m		
			22	m	22,000	
					RAZEM	22,000
7	d.1 KNR-W 2-15 0112-02	sp. tech. B-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych--analogia odprowadzenie skroplin	m		
			9	m	9,000	
					RAZEM	9,000
8	d.1 wycena indywidualna		Dostawa i montaż przepustów dachowych wraz z robotami towarzyszącymi.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
9	d.1 KNR 0-34 0101-10	sp. tech. B-02	Izolacja rurociągów śr. 20 mm mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
			15,0	m	15,000	
					RAZEM	15,000
10	d.1 KNR 2-15 0404-0100 analogia	sp. tech. B-03	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach mieszkalnych /nakłady na 1 urządzenie/	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
11	d.1 KNR 2-15 0404-0200 analogia	sp. tech. B-03	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych /nakłady na 1 m rurociągu/	m		
			29,0	m	29,000	
					RAZEM	29,000
12	d.1 wycena indywidualna		Montaż rewizji w zabudowie G-K	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
13	d.1 KNNR 5 0204-05		Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
14	d.1 KNNR 5 0205-06		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
			14	m	14,000	
					RAZEM	14,000
15	d.1 KNNR 5 0110-03		Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do gipsu, gazobetonu	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
2			PRACE ZWIĄZANE Z WYSTROJEM WNĘTRZA			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	Wycena indywidualna		Dostawa i montaż rolet uszytych na styl " rzymski " - kolor biały, materiał woal 100cm*200cm*2szt 100cm*230cm*2szt. 100cm*260cm*1szt. 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
17	Wycena indywidualna		Dostawa i montaż zasłon, kolor miodowy, materiał Plusz, kolekcja Royal 400cm*1000cm 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
18	Wycena indywidualna		Montaż karniszy podwójnych rurowych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
19	Wycena indywidualna		Dostawa i montaż listw ściennych ozdobnych. 12	m m	 12,000	
					RAZEM	12,000