
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
44113100-6	Materiały chodnikowe
45212200-8	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
37535200-9	Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną

ADRES INWESTYCJI: Stobierna

NAZWA INWESTORA: Gmina Trzebowńsko

ADRES INWESTORA: Trzebowńsko 976; 36-001 Trzebowńsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara; ul.
Jarosława Iwaszkiewicza 5c/7; 81-597 Gdynia

DATA OPRACOWANIA: 13.06.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

13.06.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRZENIESIENIE ORAZ RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO WYPOSAŻENIA			
1	analiza indywidualna	Przeniesienie oraz renowacja - ławka	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
2	analiza indywidualna	Przeniesienie oraz renowacja - huśtawka wagowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	analiza indywidualna	Przeniesienie oraz renowacja - sprężynowiec	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4	analiza indywidualna	Przeniesienie oraz renowacja - tablice regulaminowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ			
5	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż urządzenia wraz z pracami ziemnymi - rowerek	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż urządzenia wraz z pracami ziemnymi - biegacz	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż urządzenia wraz z pracami ziemnymi - prasa ręczna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż urządzenia wraz z pracami ziemnymi - drabinki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		DOSTAWA ORAZ MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW			
9	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż urządzenia wraz z pracami ziemnymi - karuzela tarczowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż urządzenia wraz z pracami ziemnymi - zestaw zabawowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż urządzenia wraz z pracami ziemnymi - huśtawka podwójna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż urządzenia wraz z pracami ziemnymi - huśtawka bocianie gniazdo	szt		
		1	szt	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
4		DOSTAWA ORAZ MONTAŻ POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW			
13 d.4	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - ławka	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.4	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - kosz na śmieci	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.4	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - stojak na rowery	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.4	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - stojak na rowery	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.4	analiza indywidualna	Ogrodzenie- wymiana siatki- siatka stalowa w osłonie PCV, nowe druty naciągowe, nalowanie istniejących słupków	m		
		87,12	m	87,120	
				RAZEM	87,120
18 d.4	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - furka (nowa) nowe słupy do furki	szt		
		1	szt	2,0	
				RAZEM	2,0
5		NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ			
19 d.5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		108,50	m2	108,500	
				RAZEM	108,500
20 d.5	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m2		
		108,50	m2	108,500	
				RAZEM	108,500
21 d.5		Wywóz i utylizacja POW. 108,50 M2 GR. 35 CM	m3		
		38	m3	38,000	
				RAZEM	38,000
22 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		108,50	m2	108,500	
				RAZEM	108,500
23 d.5	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,01	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
24 d.5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm PIASEK	m2		
		108,50	m2	108,500	
				RAZEM	108,500
25 d.5	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu PIASEK Krotność = -10	m2		
		108,50	m2	108,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	108,500
26 d.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm KRUSZYWO 0-31,5 MM	m2		
		108,50	m2	108,500	
				RAZEM	108,500
27 d.5	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		108,50	m2	108,500	
				RAZEM	108,500
28 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		108,50	m2	108,500	
				RAZEM	108,500
6		NAWIERZCHNIA Z MATY PRZEROSTOWEJ			
29 d.6	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		275	m2	275,000	
				RAZEM	275,000
30 d.6	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż nawierzchni bezpiecznej - mata przerostowa	m2		
		275	m2	275,000	
				RAZEM	275,000
31 d.6	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
		275	m2	275,000	
				RAZEM	275,000
7		OBRZEŻA BETONOWE			
32 d.7	KNR 2-31 0401-06 analogia	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		124	m	124,000	
				RAZEM	124,000
33 d.7		Wywóz i utylizacja materiału z korytowania	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
34 d.7	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		124	m	124,000	
				RAZEM	124,000
35 d.7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
8		ZIELEŃ			
36 d.8	KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m3		
		2,4	m3	2,400	
				RAZEM	2,400
37 d.8	analiza indywidualna	Wywóz wraz z utylizacją materiału	t		
		3,6	t	3,600	
				RAZEM	3,600
38 d.8	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m PEŁCZERZNICA KALINOLISTNA 'LUTEUS'	szt.		
		48	szt.	48,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	48,000
39 d.8	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu agrowłókniną	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
40 d.8	KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozścielenie kory ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 12 M2 * 0,06 M	m3		
		0,7	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
41 d.8	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeża EKO-BORD WYS. 48 MM	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000