

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont ogrodzenia placu przy budynku RDW Chojnice”

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „**Remont ogrodzenia placu przy budynku RDW Chojnice**”

TERMIN REALIZACJI

- 1.1. Rozpoczęcie robót ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi do 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.
- 1.2. Zakończenie robót nastąpi do **45 dni** od dnia przekazania terenu robót. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.
- 1.3. W przypadku wstrzymania przez zamawiającego czynności odbioru końcowego za termin zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po których zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.

2. STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotem robót jest remont ogrodzenia - demontaż istniejącego ogrodzenia oraz montaż nowego ogrodzenia w systemie panelowym wraz z pozostałymi pracami budowlanymi. Przewidziana do remontu linia ogrodzenia placu RDW Chojnice stanowi front działki nr 554/45 obr. Chojnice – M. od strony ul. Gdańskiej w Chojnicach.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

3.1. Zakres robót obejmuje:

- demontaż istniejącego ogrodzenia oraz bramy i furtki,
- rozbiórka betonowego fundamentu oraz słupów bramy i furtki,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych do wykonania ogrodzenia,
- wykonanie stóp fundamentowych pod słupy bramy oraz furtki,
- wykonanie słupów bramy oraz furtki,
- montaż nowego ogrodzenia w systemie panelowym,
- osadzenie nowych skrzydeł bramy oraz furtki,
- plantowanie terenu prac.

3.2. Charakterystyka projektu ogrodzenia:

- 1) Całkowita długość ogrodzenia do demontażu oraz montażu nowego ogrodzenia – 125 mb;
- 2) Zestaw bramy dwuskrzydłowej rozwieranej o szerokości 5,00 m (2 przęsła o szerokości 2,50 m wraz zamknięciem oraz furtka rozwierana (1 przęsło szerokości 1,20 m wraz zamknięciem. Elementy bramy i furtki cynkowane i malowane proszkowo; Rama skrzydeł bramy oraz furtki z kształtowników zamkniętych, wypełnienie z profilu zamkniętego (do uzgodnienia z Zamawiającym).

- 3) Słupy bramy oraz furtki (3 szt.) wykonać jako żelbetowe obłożyć cegłą klinkierową (w układzie 2x2 cegły) w kolorze czerwonym wraz ze spoinowaniem i wykonaniem nakryw słupów;
 - 4) Fundamenty pod słupy bramy oraz furtki (3 szt.) wym. 0,60 x 0,60 x 1,00 m.
 - 5) Podmurówka ogrodzenia w formie płyty betonowej długości 2,50 m i wysokości 0,25 m oraz fundament pod słupek (elem. Prefabrykowane)
 - 6) Rozstaw słupków ogrodzenia co 2,50 m, wykonane z profilu zamkniętego 60x40x2 mm cynkowane i malowane proszkowo. Słupki ogrodzeniowe zakończone zaślepką.
 - 7) Panele ogrodzeniowe o wysokości 1,53 m oraz szerokości 2,50 m, wymiary oczka 50x200 fi 5 mm. Panele ogrodzeniowe cynkowane i malowane proszkowo;
 - 8) Ogrodzenie w kolorze grafit RAL 7016.
4. Należy wykonać prace wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Należy wykonać ewentualnie inne prace, które nie zostały wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, a mające wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotowych robót.

UWAGA!

Wywóz i utylizacja materiałów pozyskanych z rozbiórki pozostaje w zakresie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania zadania.

ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA WYKONAWCY.

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zamówienie odpowiadające swoim przedmiotem robotom budowlanym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia.

Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osobę legitymującą się uprawnieniami i doświadczeniem określonymi poniżej:

Kierownik robót: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT

5.1. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, w celu ujęcia w wycenie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

5.2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac przeprowadzi wizję lokalną istniejącego uzbrojenia terenu tj. sieci energetycznej i gazowej w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie prowadzonych prac.

5.3. Prace budowlane Wykonawca winien prowadzić w godzinach urzędowania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰ – 15⁰⁰, nie zakłócając bieżącej pracy RDW.

- 5.4. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren prowadzonych robót wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać go w należyтым porządku i stanie technicznym.
- 5.5. Wykonawca ma obowiązek oznakowania terenu prac.
- 5.6. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące ochrony zdrowia i BHP, a mające zastosowanie do Wykonawcy.
- 5.7. Pracownicy Wykonawcy winni być ubrani w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami BHP.
- 5.8. Przebywający na terenie robót Wykonawca, jego personel, podwykonawcy i pracownicy nie będą wykonywać robót pod wpływem alkoholu ani jakiegokolwiek środka odurzającego.

6. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- 6.1. Przekazania terenu robót w ciągu 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.
- 6.2. Odbiór wykonanych prac.

7. WARUNKI ODBIORU I PŁATNOŚCI

- 7.1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
- 7.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
- 7.3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 7.4. Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
- 7.5. Dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół odbioru robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 8.1. Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego, który pełni rolę pomocniczą.
- 8.2. Cena oferowana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wnikające wprost jak i również nie ujęte w niniejszym opisie

przedmiotu zamówienia, a niezbędne do wykonania zadania oraz powinna uwzględniać wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu, zakup wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania, uporządkowanie terenu po zakończonych robotach, koszty odbiorów itd. oraz podatki w należytnej wysokości.

8.3. Cena zadeklarowana w ofercie wybranego Wykonawcy zostanie wprowadzona do umowy jako wynagrodzenie, które obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy.

Sporządził: Łukasz Szyca dn. 27.09.2024 r.