

Projekt
Umowa nr WGPRiIT.272.....2024

W dniu w Pieszycach pomiędzy Gminą Pieszycy, 58 – 250 Pieszycy, ul. Kościuszki 2, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez

.....,
przy kontrasygnacie Skarbnika
a

.....
reprezentowanym przez:

..... zwanym w dalszej
części Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie zamówienia publicznego i wyboru oferty w dniur. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi związanej z zadaniem pn.: **„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszycy w sezonie 2024/2025”**.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu w sezonie 2024/2025 dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszycy, zwanej dalej ZUD.

2.1. Usługa obejmuje:

- 1) odśnieżanie jezdni i zatok autobusowych
- 2) zwalczanie gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej poprzez uszorstnianie materiałami naturalnymi i z użyciem środków chemicznych na drogach i ulicach I i II kolejności zimowego utrzymania
- 3) uprzątnięcie materiałów uszorstniających z dróg i ulic po zakończeniu sezonu
- 4) utrzymanie w czystości ulic w przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych przy braku opadów śniegu i nie występowaniu śliskości zimowej
- 5) odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości chodników. W przypadku braku śniegu do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie chodników w czystości
- 6) odśnieżanie przystanków, oczyszczanie dojścia do: autobusu oraz przejść dla pieszych
- 7) uprzątnięcie materiałów uszorstniających po zakończeniu sezonu

3. Wykaz dróg wg kolejności i standardu odśnieżania stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 2

1. Umowa została zawarta na czas określony tj. 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Ustala się stan gotowości do ZUD w dniach od 15.11.2023r. do 31.03.2025r.

3. Prace w okresie od 15.11.2024r. do 30.11.2024r. i od 15.03.2025r. do 31.03.2025r. będą każdorazowo uruchamiane na wyraźne polecenie Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie za prace wykonane w okresie od 15.11.2024r. do 30.11.2024r. oraz od 15.03.2025r. do 31.03.2025r. będzie wyliczone jako iloczyn dni faktycznie przepracowanych i stawki wynoszącej 1/30 wynagrodzenia miesięcznego w którym mowa w § 3.

§ 3

1. **Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości:** zł brutto (słownie:tysięcy złotych 00/100) w tym za realizację usługi dla zadania 1 obejmującego obszar „górnny” Rościszów/Kamionki wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości: zł brutto (słownie: złotych 00/100) i za realizację zadania 2 obejmującego obszar „dolny” Pieszycy/Piskorzów/Bratoszów wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości: zł brutto (słownie: złotych 00/100)

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem łącznie z podatkiem VAT i obejmuje ono wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

3. Należność o której mowa w ust. 1 będzie wypłacana po upływie każdego miesiąca, którego rozliczenie dotyczy, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego, natomiast za okres od 01.03.2025r. do 15.03.2025r. o wartości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane przelewem na jego konto w terminie 14 dni od daty złożenia rachunku.
5. Uprawnionym do nadzoru nad realizacją umowy jest inspektor ds. infrastruktury technicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach.
6. W przypadku przekroczenia terminu płatności wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 4

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych, według następujących zasad:
 - a. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, stanowiących podstawę odstąpienia, płacąc Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
 - b. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego.
2. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z należytego wykonywania usługi Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kar umownych, w następującej wysokości:
 - a) w przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do odśnieżania lub zwalczania gołoledzi - w wysokości 2.500,00 zł za każdy dzień niewykonywania czynności.
 - b) w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do wykonywania czynności określonych w § 5 ust. 3 w wysokości 500,00 zł za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego takiego zdarzenia.
 - c) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SIWZ Rozdział II ust. 2.1. w wysokości 250,00 zł za każdą ujawnioną nieprawidłowość.
3. Podstawą do naliczenia w/w kar będzie protokół spisany przez obydwie umawiające się strony.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 5

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone w trakcie realizacji umowy.
2. Zamawiający jak również Wykonawca oprócz kar umownych zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Czas przystąpienia Wykonawcy do odśnieżania od momentu otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiającego: minut.
4. Stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (dotyczy wszystkich części zamówienia) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie obsługi sprzętu do odśnieżania.

§ 6

1. W przypadku gdyby w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w § 2 w danym miesiącu nie było opadów śniegu w ciągu 15 kolejnych dni (wystąpienie zjawiska gołoledzi uważane będzie za „dzień śnieżny”), wynagrodzenie miesięczne zostaje zmniejszone o 30%.
2. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym tj. w danym miesiącu kalendarzowym nie wystąpiły opady śniegu w żadnym dniu (wystąpienie zjawiska gołoledzi uważane będzie za „dzień śnieżny”) wynagrodzenie miesięczne zostaje pomniejszone o 50%.

3. Faktura wystawiana przez Wykonawcę będzie składać się z 2 pozycji tj. za obszar „górny” oraz za obszar „dolny”.

4. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone zgodnie z ust. 1 oraz ust 2 dla każdego z obszarów osobno, w zależności od ilości opadów w danym obszarze rozliczeniowym.

§ 7

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, w okresie po 1 marca 2024r., z zachowaniem 7 – dniowego terminu wypowiedzenia, płacąc Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Wykonawca nie może przenosić swoich uprawnień wynikających z umowy (w tym wierzytelności) na rzecz innych osób, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dla jeden Wykonawcy.

§ 13

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- 1) Wykaz dróg wg kolejności i standardu odśnieżania
- 2) Oferta wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

**WYKAZ DRÓG ULIC I CHODNIKÓW DO ODŚNIEŻANIA NA TERENIE GMINY PIESZYCE
W RAMACH TZW. AKCJI ZIMOWEJ WRAZ Z KOLEJNOŚCIĄ ODŚNIEŻANIA**

Strefa 1 obszar „górnny” Rościszów/Kamionki:

Rościszów:

1. Rościszów-Lasocin - droga publiczna – 1800,00 m
2. Rościszów od drogi woj. 383 do Podolina – droga publiczna – 2100,00 m
3. Rościszów 75 c-75 k (Os. Słoneczne) - 100,00 m
4. dojazd do posesji Rościszów 12-14, działka nr 592/2 – 200,00 m
5. dojazd do Halinówki działka nr 245 i 250 (do działki nr 245) – 850,00 m
6. Rościszów ul. Spacerowa – 500,00 m
7. Rościszów dojazd do nr 60e Działka nr 496 (do zabudowy) i nr 508 – 230,00 m
8. Rościszów dojazd do posesji nr 47b Działka nr 517 – 110,00 m
9. Rościszów dojazd do Kościoła Działka nr 298 i 311 – 70,00 m
10. Rościszów dojazd do posesji nr 83a Działka nr 321 i 264 do wjazdu na posesję – 60,00 m
11. Rościszów ul. Sowiogórska dojazd na wysokość posesji 65a – 60m

Pozycja 1,2,3,4 – IV standard utrzymania

Pozycja 5,6,7,8,9,10,11 – V standard utrzymania

Kamionki:

Kamionki: droga do Kościoła(700m do rozjazdu-na żądanie), ul. Bukowa, droga do cmentarza wraz z parkingiem, droga przy placu zabaw, droga do ujęcia wody - Kamionki 75, Kamionki 44B, Kamionki 39-41 (IV standard utrzymania)

Łączna długość dróg i ulic do odśnieżania dla strefy 1 wynosi ok. 7 000 m.

Strefa 2 obszar „dolny” Pieszycy/Piskorzów/Bratoszów:

ul. Świdnicka, ul. Boczna, ul. Martwa,
ul. Dolna, ul. Kopernika, ul. 1 Maja
ul. Stawowa, droga Bratoszów – Piskorzów, Piskorzów do skrzyżowania z drogą powiatową i dalej do Leśniczówki, dalej działka drogowa nr 523/3 do skrzyżowania z ul Grzybową – 200m (na żądanie), ul. Jeżynowa (na żądanie)
ul. Obywatelska , ul. Dworcowa Górna
ul. Zamkowa ,ul. Sanatoryjna, ul. Skowronkowa
ul. Dworcowa Dolna, ul. Nadbrzeżna, ul. Rolna
drogi na Os. Małym , Os. Górskie, Os. Centrum, Os. Szkolne
ul. Parkowa (na żądanie)
Bratoszów od drogi powiatowej do posesji nr 57b, Piskorzów „Dorotka”- Rościszów, osiedle przy boisku w Piskorzowie
ul. Stara, ul. Okrzei, ul. Bieleckiego, ul. Królowej Jadwigi, ul. Piastowska, ul. Kuźnicka, ul. Sienkiewicza,
ul. Kościelna, ul. Tkacka, ul. Rybacka, ul. Krótka, ul. Leśna, ul. Cicha, ul. Świerkowa, ul. Sosnowa,
ul. Modrzewiowa, dojazd do ul. Ogrodowej 85-92, droga dojazdowa do posesji na ul. Ogrodowa 150-154
ul. Botwinowa, ul. Konopnickiej, ul. Polna, ul. Truskawkowa, część ul. Poziomkowej, łączniki (przejazdy przez most) między ul. Zamkową i ul. Kopernika, za posesją ul. Kopernika 93 i 99, droga między ul. Kopernika a ul. Lipową przed posesją ul. Kopernika 146, parking przy cmentarzu parafii św. Jakuba, łącznik od os. Górskiego do części zabudowanej ul. Widokowej
ul. Lipowa (droga gminna)
ul. Radosna -150 m, ul. Pogodna (na żądanie)
ul. Mickiewicza, ul. Ks. E. Pagacza

Uwaga: drogi w II standardzie zimowego utrzymania

Łączna długość wszystkich dróg i ulic do odśnieżania wynosi 35 200 m.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 46

Ministra Transportu i gospodarki Morskiej

z dnia 25 października 1994r.

ZASADY ODSNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH

| Lp. | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte | |
|-----|----------|---|---|---|
| | | | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | II | Jezdnia odsnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości | - śnieg luźny – 4 godz. - błoto pośniegowe – 6 godz. - zajeżdżony – występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu | - gołoledź – 3 godz. - szron – 3 godz. - szadź – 3 godz. - śliskość pośniegowa – 4 godz. - lodowica – 4 godz. |
| 2 | IV | Jezdnia odsnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - śnieg luźny – 8 godz. - śnieg zajeżdżony – występuje - języki śnieżne – występują - zasy – do 8 godz. Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz. | - gołoledź – 8 godz. - śliskość pośniegowa – 10 godz. - lodowica – 8 godz. |
| 3 | V | Jezdnia odsnieżona, w miejscach zasp odsnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - śnieg luźny – 16 godz. - śnieg zajeżdżony – występuje - języki śnieżne – występują - zasy mogą występować – 24 godz. Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godz. | - gołoledź – 8 godz. - śliskość pośniegowa – występuje |

2. Wykaz chodników

ul. Ogrodowa, ul. Lipowa, ul. Kościuszki, ul. 3 Maja, ul. Bielawska, ul. Piskorzowska, ul. Świdnicka,
ul. Kopernika, ul. 1 Maja, ul. Hermana (przy Basenie), ul. Obywatelska, ul. Mickiewicza (na żądanie), ul. Królowej Jadwigi,
ul. Dworcowa Górna łącznik od ul. Ks. E. Pagacza do 3-go Maja (ok. 120m)

Parking przy ul. Królowej Jadwigi, ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul. Ogrodowa 122 a ul. Kopernika 82, przejście między ul. Kościuszki 16 a ul. Ogrodową (Szkola Podstawowa Nr 1), ścieżka rowerowa Pieszycy-Kamionki

Parkingi przy Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach

Łączna powierzchnia chodników i parkingów wynosi około 29 420 m²