

## Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Prace remontowe na terenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13**  
Budowa: **II Etap (vat 8%) - DPS Konarskiego**  
Nazwa obiektu lub robót: **DPS - Poznań ul. Konarskiego 11/13.**  
Lokalizacja: **61-114 Poznań, ul. Konarskiego 11/13**  
Zamawiający: **Miasto Poznań - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu**  
Jednostka opracowująca: **EKORS Inżynieria Środowiska Roman Salach, 61-466 Poznań, ul. Łozowa 27**

Data opracowania:  
2021-04-29

Autor opracowania:  
mgr inż. Roman Salach,

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztyorys	<b>Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane</b> <b>Prace remontowe na terenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13</b>			
1	Rozdział	<b>Rozdział 3 - DPS Konarskiego - II ETAP</b>			
1.1	Element	<b>REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH Z UWAGI NA ZAWILGOCENIA I ODPADANIE TYNKÓW (korytarz przy szatniach, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenia po byłej kotłowni tj. rozdzielnia ciepła, pom. węzła cieplnego, magazyny)</b>			
1.1.1	KNR 401/322/2	STWiOR: ST-02 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - WYMIANA	szt	6,00	
1.1.2	KNNR 3/601/1	STWiOR: ST-01 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2	0,30	0,3
1.1.3	KNNR 3/601/2	STWiOR: ST-01 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m2	0,20	0,3
1.1.4	KNNR 3/603/1 (1)	STWiOR: ST-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	0,30	0,3
1.1.5	KNNR 3/603/3 (1)	STWiOR: ST-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania	m2	0,20	0,3
1.1.6	KNR 401/1202/9	STWiOR: ST-04 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	445,520	
1.1.7	KNR 401/603/3 (1)	STWiOR: ST-04 ANALOGIA - Izolacje pionowe murów, preparatami Ceresit CT-17 murów otynkowanych 1-warstwowe	m2	445,520	
1.1.8	KNNR 2/802/6	STWiOR: ST-03 Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - oczyszczenie i wyrównanie zawilgoconych ścian	m2	268,275	0,15
1.1.9	KNNR 3/605/5 (1)	STWiOR: ST-04 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie			
Wyliczenie ilości robót:					
	1. sufit pom. rozdzielaczy	23,90		23,900000	
	2. mag przy węźle	8,00		8,000000	
	3. węzeł	14,60		14,600000	
	4. korytarz hol z wejściem ze schodów zewn.	25,10		25,100000	
	ściany 1.	(3,6+3,6+6,64+6,64)*1,9		38,912000	
	ściany 2.	(2,81+2,81+2,67+2,67)*1,97		21,591200	
	ściany 3	(2,67+2,67+4,6+4,6)*1,97		28,643800	
	ściany 4	(2,4+2,4+1,42+1,42+3,55+1,81+4,6+1,83+1,72)*1,97		41,665500	
	ściany 5 i 6	(1,83+1,83+1,72+1,72+3,33+3,33+3,33+3,33)*1,97		40,227400	
	sufit 5	1,83*3,33		6,093900	
	sufit 6	1,72*3,3		5,676000	
	korytarz 1 piwnica od pralni sufit	22,2		22,200000	
	korytarz 2 przy kl. schodowej i pom. rozdzielaczy sufit	10,10		10,100000	
	korytarz 3 od kl. schodowej w kierunku szatni do skrzyżtu sufit	20,10		20,100000	
	korytarz 4 od skrzyżtu j/w do ściany zewnętrznej sufit	17,60		17,600000	
	korytarz j/w 1	37,5*1,1		41,250000	
	korytarz j/w 2	10,1*1,1		11,110000	
	korytarz j/w 3	33,9*1,1		37,290000	
	korytarz j/w 4	28,6*1,1		31,460000	
		<b>RAZEM:</b>		<b>445,519800</b>	
			m2	445,520	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
1.1.10	KNNR 3/605/6	STWiOR: ST-04 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie j/w Wyliczenie ilości robót:			
		ściany 1.			
		(3,6+3,6+6,64+6,64)*1,5		30,720000	
		ściany 2.		16,440000	
		(2,81+2,81+2,67+2,67)*1,5			
		ściany 3		21,810000	
		(2,67+2,67+4,6+4,6)*1,5			
		ściany 4		31,725000	
		(2,4+2,4+1,42+1,42+3,55+1,81+4,6+1,83+1,72)*1,5			
		ściany 5 i 6		30,630000	
		(1,83+1,83+1,72+1,72+3,33+3,33+3,33+3,33)*1,5			
		ściany korytarz piwnica 1 - drzwi		43,050000	
		37,5*1,5-(11*0,8*1,5)			
		ściany korytarz piwnica 2		9,750000	
		10,1*1,5-(4*0,9*1,5)			
		ściany korytarz piwnica 3		45,300000	
		32,9*1,5-(3*0,9*1,5)			
		ściany korytarz piwnica 4		38,850000	
		28,6*1,5-(3*0,9*1,5)			
		RAZEM:		268,275000	
			m2	268,275	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
2	Rozdział	<b>POKOJE 206 i 207 - POSADZKA CAŁOŚĆ I 30 % SKUCIA</b>			2
2.1	Element	<b>PRACE MALARSKIE - POKÓJ 3 OS - CAŁOŚĆ</b>			
2.1.1	KNNR 3/605/5 (1)	STWiOR: ST-04 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą lateksową dwukrotnie- ŚCIANY KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM			
		Wyliczenie ilości robót:			
		22,8*2,7		61,560000	
		-(2,7*1,5)		-4,050000	
		-(1,1*2)		-2,200000	
		-(2,4*2)		-4,800000	
		RAZEM:		50,510000	
			m2	50,51	
2.1.2	KNNR 3/605/4	STWiOR: ST-04 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - SUFITY			
			m2	25,50	
2.1.3	KNR 401/603/3 (1)	STWiOR: ST-04 ANALOGIA - Izolacje pionowe murów, preparatami Ceresit CT-17 murów otynkowanych 1-warstwowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		50,51+25,5		76,010000	
		RAZEM:		76,010000	
			m2	76,01	
2.2	Element	<b>PRACE MALARSKIE - SUFIT ŁAZIENKA - CAŁOŚĆ</b>			
2.2.1	KNNR 3/605/4	STWiOR: ST-04 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - SUFITY			
			m2	7,20	
2.2.2	KNR 401/603/3 (1)	STWiOR: ST-04 ANALOGIA - Izolacje pionowe murów, preparatami Ceresit CT-17 murów otynkowanych 1-warstwowe			
			m2	7,20	
2.3	Element	<b>PRACE POSADZKARSKIE - CAŁOŚĆ I 30 % SKUCIE</b>			
2.3.1	KNNR 3/801/7	STWiOR: ST-01 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych			
			m2	25,50	
2.3.2	KNR 401/211/3	STWiOR: ST-01 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5` cm, na ścianach lub podłogach			
			m2	25,50	0,3
2.3.3	KNNR 2/1202/1	STWiOR: ST-11 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20` mm			
			m2	25,50	0,600
2.3.4	KNNR 2/1208/1	STWiOR: ST-11 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2` mm			
			m2	25,50	
2.3.5	KNNR 2/1208/2	STWiOR: ST-11 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1` mm grubości nie więcej jak do 10` mm - *3			
			m2	25,50	
2.3.6	KNR 401/815/3	STWiOR: ST-11 Listwy ćwierćwałkowe - narożne pod wykładzinę wykładaną na ścianę			
			m	18,60	
2.3.7	KNNR 2/1206/1 (1)	STWiOR: ST-11 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej min gr 2,8 mm - układ kolorów - zgrzewane			
		Wyliczenie ilości robót:			
		posadzka	25,50	25,500000	
		wyłożenie na ścianę	(25,5*0,1)	2,550000	
		RAZEM:		28,050000	
			m2	28,050	
2.3.8	KNR 401/817/5	STWiOR: ST-11 ANALOGIA-listwy metalowe progowe przy drzwiach do poszczególnych pomieszczeń			
			m	0,900	2

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
3	Rozdział	<b>POKOJE 2x parter od ul. Konarskiego - POSADZKA CAŁOŚĆ I 30 % SKUCIA</b>			2
3.1	Element	<b>PRACE MALARSKIE - POKÓJ 2 OS - CAŁOŚĆ</b>			
3.1.1	KNNR 3/605/5 (1)	STWiOR: ST-04 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą lateksową dwukrotnie- ŚCIANY KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(4,6+4,6+3,7+3,7)*2,7		44,820000	
		-(2*1,1+1,6)		-3,800000	
		(2,1+1,1)*2,7		8,640000	
		-(2*1,1+1,8)		-4,000000	
		-(3,5*1,5)		-5,250000	
		RAZEM:		40,410000	
			m2	40,41	
3.1.2	KNNR 3/605/4	STWiOR: ST-04 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - SUFITY			
		Wyliczenie ilości robót:			
		pokój 4,6*3,7		17,020000	
		przedp 2,1*1,7		3,570000	
		łazienka 2,9*2,1		6,090000	
		RAZEM:		26,680000	
			m2	26,68	
3.1.3	KNR 401/603/3 (1)	STWiOR: ST-04 ANALOGIA - Izolacje pionowe murów, preparatami Ceresit CT-17 murów otynkowanych 1-warstwowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		40,41+26,68		67,090000	
		RAZEM:		67,090000	
			m2	67,09	
3.2	Element	<b>PRACE POSADZKARSKIE - CAŁOŚĆ I 30 % SKUCIE</b>			
3.2.1	KNNR 3/801/7	STWiOR: ST-01 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	17,10	
3.2.2	KNR 401/211/3	STWiOR: ST-01 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5` cm, na ścianach lub podłogach	m2	17,10	0,3
3.2.3	KNNR 2/1202/1	STWiOR: ST-11 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20` mm	m2	17,10	0,600
3.2.4	KNNR 2/1208/1	STWiOR: ST-11 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2` mm	m2	17,10	
3.2.5	KNNR 2/1208/2	STWiOR: ST-11 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1` mm grubości nie więcej jak do 10` mm - *3	m2	17,10	
3.2.6	KNR 401/815/3	STWiOR: ST-11 Listwy ćwierćwałkowe - narożne pod wykładzinę wykładaną na ścianę	m	15,00	
3.2.7	KNNR 2/1206/1 (1)	STWiOR: ST-11 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej min gr 2,8 mm - układ kolorów - zgrzewane			
		Wyliczenie ilości robót:			
		posadzka 17,10		17,100000	
		wyłożenie na ścianę (17,1*0,1)		1,710000	
		RAZEM:		18,810000	
			m2	18,81	
3.2.8	KNR 401/817/5	STWiOR: ST-11 ANALOGIA-listwy metalowe progowe przy drzwiach do poszczególnych pomieszczeń	m	0,900	2

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
4	Rozdział	<b>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach ŁAZIENKA AR4, AR13 - PRACOWNICZA</b>			2
4.1	Element	<b>Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE</b>			
4.1.1	KNRW 403/1134/1	STWiOR: ST-01 Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	2,00	
4.1.2	KNRW 403/1124/1	STWiOR: ST-01 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	1,00	
4.1.3	KNRW 403/1121/5	STWiOR: ST-01 Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	1,00	
4.1.4	KNR 402/235/6	STWiOR: ST-01 Demontaż umywalki	kpl.	1,00	
4.1.5	KNR 402/235/8	STWiOR: ST-01 Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,00	
4.1.6	KNR 402/132/1	STWiOR: ST-01 Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,00	
4.1.7	KNR 402/114/1	STWiOR: ST-01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	1,00	
4.1.8	KNR 402/131/3	STWiOR: ST-01 Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm	szt.	3,00	
4.1.9	KNR 402/230/7	STWiOR: ST-01 Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	1,00	
4.1.10	KNR 402/230/8	STWiOR: ST-01 Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m	1,00	
4.1.11	KNR 19/928/12	STWiOR: ST-01 Demontaż skrzydła drzwiowego	m2	1,80	
4.1.12	KNRW 401/820/8	STWiOR: ST-01 Rozebranie okładziny ściiennej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0*(2.05*9.42)			
	korekta	19.310000		19,310000	
	(import)Razem =19.310000				
		RAZEM:		19,310000	
4.1.13	KNRW 401/812/5	STWiOR: ST-01 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	4,30	
4.1.14	KNR 401/108/14	STWiOR: ST-01 Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km - do punktu utylizacji			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0*(0,7)			
	korekta	0.700000		0,700000	
	(import)Razem =0.700000				
		RAZEM:		0,700000	
4.1.15	KNR 401/108/16	STWiOR: ST-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki - za każdy następny 1 km			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0*(0,7)			
	korekta	0.700000		0,700000	
	(import)Razem =0.700000				
		RAZEM:		0,700000	
4.2	Grupa	<b>Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne PRACE BUDOWLANE</b>			
4.2.1	Element	<b>Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA</b>			
4.2.1.1	KNRW 202/1022/1	STWiOR: ST-07 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą i okuciami- Skrzydło drzwiowe pełne, białe, klamki szylidy zawiasy srebrny mat, otwory wentylacyjne 5x fi50mm, zamek wc, wym. 90x200cm	szt	1,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
4.2.1.2	KNR 202/1510/5	STWiOR: ST-07 Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania- odnowienie ościeżnic	m2	0,98	
4.2.2	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne POSADZKI</b>			
4.2.2.1	NNRNKB 202/1134/1	STWiOR: ST-06 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	4,30	
4.2.2.2	KNR 202/1102/1	STWiOR: ST-06 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	4,30	
4.2.2.3	KNR 202/1118/10	STWiOR: ST-06 Posadzki z płytek ceramicznych gres gr.10mm, układane na klej metodą prostą, fuga szer. 2mm epoksydowa	m2	4,30	
4.2.3	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne OKŁADZINY ŚCIENNE</b>			
4.2.3.1	KNR 202/803/3	STWiOR: ST-04 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - wykonanie warstwy podkładowej pod płytki ścienne			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0*(2.05*9.42)		
		korekta	19.310000	19,310000	
		(import)Razem =19.310000			
			RAZEM:	19,310000	
			m2	19,31	
4.2.3.2	NNRNKB 202/1134/2	STWiOR: ST-06 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0*(2.05*9.42)		
		korekta	19.310000	19,310000	
		(import)Razem =19.310000			
			RAZEM:	19,310000	
			m2	19,31	
4.2.3.3	KNR 202/822/5	STWiOR: ST-06 Licowanie ścian płytkami- płytki ścienne, układanymi na klej metodą prostą, fuga szer. 2mm epoksydowa, do wysokości 2,05m			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0*(2.05*9.42)		
		korekta	19.310000	19,310000	
		(import)Razem =19.310000			
			RAZEM:	19,310000	
			m2	19,31	
4.2.4	Element	<b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie GŁADZIE I TYNKI</b>			
4.2.4.1	KNR 202/815/1	STWiOR: ST-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na suficie i ścianach powyżej 2,05			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0*(0.97*8.36+4.36)		
		korekta	12.470000	12,470000	
		(import)Razem =12.470000			
			RAZEM:	12,470000	
			m2	12,47	
4.2.5	Element	<b>Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących MALOWANIE</b>			
4.2.5.1	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów oraz ścian powyżej 2,05m na kolor biały - z gruntowaniem			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0*(0.97*8.36+4.36)		
		korekta	12.470000	12,470000	
		(import)Razem =12.470000			
			RAZEM:	12,470000	
			m2	12,47	
4.2.6	Element	<b>Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
4.2.6.1	KNNR 5/501/3	STWiOR: ST-S3 Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	2,00	
4.2.6.2	KNNR 5/308/5	STWiOR: ST-S3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	1,00	
4.2.6.3	KNNR 5/306/2	STWiOR: ST-S3 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
4.2.7	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA WODOCIĄGOWA</b>			
4.2.7.1	KNRW 215/112/1	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	6,00	
4.2.7.2	KNRW 215/112/1	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - pion cyrkulacja	m	3,50	
4.2.7.3	KNRW 215/112/2	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - pion	m	7,00	
4.2.7.4	KNR 34/101/3	STWiOR: ST-S1 Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	9,50	
4.2.7.5	KNR 34/101/4	STWiOR: ST-S1 Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	7,00	
4.2.7.6	KNRW 215/127/3	STWiOR: ST-S1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	16,50	
4.2.7.7	KNRW 215/127/3	STWiOR: ST-S1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	prób.	1,00	
4.2.7.8	KNRW 215/128/2	STWiOR: ST-S1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	16,50	
4.2.7.9	KNRW 215/116/7	STWiOR: ST-S1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	3,00	
4.2.7.10	KNRW 215/116/6	STWiOR: ST-S1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1,00	
4.2.7.11	KNNR 4/132/1	STWiOR: ST-S1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,00	
4.2.7.12	KNNR 4/132/2	STWiOR: ST-S1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2,00	
4.2.7.13	KNNR 4/132/3	STWiOR: ST-S1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1,00	
4.2.7.14	KNRW 215/137/1	STWiOR: ST-S1 Bateria umywalkowa jednouchwytna z 2 zaworami, Dn`15` mm	szt.	1,00	
4.2.7.15	KNR 403/1101/7	STWiOR: ST-S1 Montaż wyposażenia WC	szt.	1,00	
4.2.8	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
4.2.8.1	KNRW 215/203/3	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	4,50	
4.2.8.2	KNRW 215/208/7	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	m	4,00	
4.2.8.3	KNRW 215/211/3	STWiOR: ST-S1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,00	
4.2.8.4	KNRW 215/211/1	STWiOR: ST-S1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2,00	
4.2.8.5	KNRW 215/230/2	STWiOR: ST-S1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem min 42x55 cm	kpl.	1,00	
4.2.8.6	KNRW 215/230/5	STWiOR: ST-S1 Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	1,00	
4.2.8.7	KNRW 215/233/3	STWiOR: ST-S1 Ustęp wiszący na konstrukcji wsporczej z deską sedesową twardą i przyciskiem podwójnym do spłukiwania	kpl.	1,00	
4.2.8.8	KNNR 4/218/1	STWiOR: ST-S1 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - z przykryciem rusztem z blachy nierdzewnej niklowanej	szt.	1,00	



Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
5	Rozdział	<b>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 SZT [AR2, AR3, AR12]</b>			3
5.1	Element	<b>Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE</b>			
5.1.1	KNRW 403/1134/1	STWiOR: ST-01 Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	2,00	
5.1.2	KNRW 403/1124/1	STWiOR: ST-01 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	1,00	
5.1.3	KNRW 403/1121/5	STWiOR: ST-01 Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	1,00	
5.1.4	KNR 403/1101/7	STWiOR: ST-01 Demontaż uchwytów dla niepełnosprawnych z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	3,00	
5.1.5	KNR 402/235/6	STWiOR: ST-01 Demontaż umywalki	kpl.	1,00	
5.1.6	KNR 402/235/8	STWiOR: ST-01 Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,00	
5.1.7	KNR 402/132/1	STWiOR: ST-01 Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,00	
5.1.8	KNR 402/114/1	STWiOR: ST-01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	1,00	
5.1.9	KNR 402/131/3	STWiOR: ST-01 Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm	szt.	3,00	
5.1.10	KNR 402/230/7	STWiOR: ST-01 Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	1,00	
5.1.11	KNR 402/230/8	STWiOR: ST-01 Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m	1,00	
5.1.12	KNRW 401/820/8	STWiOR: ST-01 Rozebranie okładziny ściennej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0*(2.05*7.45)			
	korekta	15.270000		15,270000	
	(import)Razem =15.270000				
		RAZEM:	15,270000	m2	15,27
5.1.13	KNRW 401/812/5	STWiOR: ST-01 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	3,97	
5.2	Grupa	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne PRACE BUDOWLANE</b>			
5.2.1	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne POSADZKI</b>			
5.2.1.1	NNRNKB 202/1134/1	STWiOR: ST-06 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	3,97	
5.2.1.2	KNR 202/1102/1	STWiOR: ST-06 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	3,97	
5.2.1.3	KNR 202/1118/10	STWiOR: ST-06 Posadzki z płytek ceramicznych gres gr.10mm, układane na klej metodą prostą, fuga szer. 2mm epoksydowa	m2	3,97	
5.2.2	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne OKŁADZINY ŚCIENNE</b>			
5.2.2.1	KNR 202/803/3	STWiOR: ST-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - wykonanie warstwy podkładowej pod płytki ściennie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0*(2.05*7.45)			
	korekta	15.270000		15,270000	
	(import)Razem =15.270000				
		RAZEM:	15,270000	m2	15,27

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
5.2.2.2	NNRNKB 202/1134/2	STWiOR: ST-06 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0*(2.05*7.45)			
		korekta 15.270000		15,270000	
		(import)Razem =15.270000			
			RAZEM:	15,270000	
			m2	15,27	
5.2.2.3	KNR 202/822/5	STWiOR: ST-06 Licowanie ścian płytkami- płytki ściennie, układanymi na klej metodą prostą, fuga szer. 2mm epoksydowa, do wysokości 2,05m			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0*(2.05*7.45)			
		korekta 15.270000		15,270000	
		(import)Razem =15.270000			
			RAZEM:	15,270000	
			m2	15,27	
5.2.3	Element	<b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie GŁADZIE I TYNKI</b>			
5.2.3.1	KNR 202/815/1	STWiOR: ST-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na suficie i ścianach powyżej 2,05			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0*(0.97*8.19+3.97)			
		korekta 11.910000		11,910000	
		(import)Razem =11.910000			
			RAZEM:	11,910000	
			m2	11,91	
5.2.4	Element	<b>Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących MALOWANIE</b>			
5.2.4.1	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów oraz ścian powyżej 2,05m na kolor biały - z gruntowaniem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0*(0.97*8.19+3.97)			
		korekta 11.910000		11,910000	
		(import)Razem =11.910000			
			RAZEM:	11,910000	
			m2	11,91	
5.2.5	Element	<b>Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
5.2.5.1	KNNR 5/501/3	STWiOR: ST-S3 Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	2,00	
5.2.5.2	KNNR 5/308/5	STWiOR: ST-S3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	1,00	
5.2.5.3	KNNR 5/306/2	STWiOR: ST-S3 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,00	
5.2.6	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA WODOCIĄGOWA</b>			
5.2.6.1	KNRW 215/112/1	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	6,00	
5.2.6.2	KNRW 215/112/1	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - pion cyrkulacja	m	3,50	
5.2.6.3	KNRW 215/112/2	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - pion	m	7,00	
5.2.6.4	KNRW 215/112/3	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - pion	m	2,00	
5.2.6.5	KNR 34/101/3	STWiOR: ST-S1 Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	9,50	
5.2.6.6	KNR 34/101/4	STWiOR: ST-S1 Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	9,00	
5.2.6.7	KNRW 215/127/3	STWiOR: ST-S1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	18,50	
5.2.6.8	KNRW 215/127/3	STWiOR: ST-S1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	prób.	1,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
5.2.6.9	KNRW 215/128/2	STWiOR: ST-S1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	18,50	
5.2.6.10	KNRW 215/116/7	STWiOR: ST-S1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	3,00	
5.2.6.11	KNRW 215/116/6	STWiOR: ST-S1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1,00	
5.2.6.12	KNNR 4/132/1	STWiOR: ST-S1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,00	
5.2.6.13	KNNR 4/132/2	STWiOR: ST-S1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2,00	
5.2.6.14	KNNR 4/132/3	STWiOR: ST-S1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1,00	
5.2.6.15	KNRW 215/137/1	STWiOR: ST-S1 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn` 15` mm dla niepełnosprawnych np Kludi Tercio XL cena kat.469,90 nr.art.38 484 05 75 przepływ wody 6l/min. Kludi Logo Neo Care 37 287 05 75 lub Medi Mix 33 272 05 64	szt.	1,00	
5.2.6.16	KNR 403/1101/7	STWiOR: ST-S1 Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - KPL 4 SZT NA WC	szt.	1,00	
5.2.6.17	KNR 403/1101/7	STWiOR: ST-S1 Montaż wyposażenia WC	szt.	1,00	
5.2.7	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
5.2.7.1	KNRW 215/203/3	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	4,50	
5.2.7.2	KNRW 215/208/7	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	m	4,00	
5.2.7.3	KNRW 215/211/3	STWiOR: ST-S1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,00	
5.2.7.4	KNRW 215/211/1	STWiOR: ST-S1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2,00	
5.2.7.5	KNRW 215/230/2	STWiOR: ST-S1 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem stal nierdzewna ETIUDA 65	kpl.	1,00	
5.2.7.6	KNRW 215/233/3	STWiOR: ST-S1 Ustęp stojący z deską sedesową twardą i przyciskiem podwójnym do splukiwania dla niepełnosprawnych np <a href="http://www.lazienkaplus.pl/pl/zestaw-wc-kompakt-z-deska-wolnoopadajaca-cersanit-parva-010-k27-002,470052,88,i.html">http://www.lazienkaplus.pl/pl/zestaw-wc-kompakt-z-deska-wolnoopadajaca-cersanit-parva-010-k27-002,470052,88,i.html</a>	kpl.	1,00	
5.2.7.7	KNNR 4/218/1	STWiOR: ST-S1 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - z przykryciem rusztem z blachy nierdzewnej niklowanej	szt.	1,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
6	Rozdział	<b>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę OŚWIETLENIE WC 5 SZT</b>			
6.1	Element	<b>Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne MONTAŻ OŚWIETLENIA SUMA WC</b>			
6.1.1	KNNR 5/501/3	STWiOR: ST-S3 Oprawa oświetleniowa - montaż opraw Holl Główny np ABA 50 cm 4xE27	kpl.	10,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
7	Rozdział	<b>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych POMIESZCZENIE AR6</b>			
7.1	Element	<b>Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE</b>			
7.1.1	KNRW 403/1134/1	STWiOR: ST-01 Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	6,00	
7.1.2	KNRW 403/1124/1	STWiOR: ST-01 Demontaż łączników instalacyjnych podtylnych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	2,00	
7.1.3	KNRW 403/1121/5	STWiOR: ST-01 Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	6,00	
7.1.4	KNR 402/521/2	STWiOR: ST-01 Demontaż grzejnika stalowego - na czas remontu do ponownego montażu	kpl.	1,00	
7.1.5	KNR 403/1101/7	STWiOR: ST-01 Demontaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.	2,00	
7.1.6	KNR 402/235/6	STWiOR: ST-01 Demontaż umywalki	kpl.	2,00	
7.1.7	KNR 402/235/7	STWiOR: ST-01 Demontaż wanny zabiegowej	kpl.	1,00	
7.1.8	KNR 402/235/7	STWiOR: ST-01 Demontaż brodzika wraz z kabiną	kpl.	1,00	
7.1.9	KNR 402/132/1	STWiOR: ST-01 Demontaż baterii umywalkowej	szt.	2,00	
7.1.10	KNR 402/132/3	STWiOR: ST-01 Demontaż baterii wannowej	szt.	1,00	
7.1.11	KNR 402/132/3	STWiOR: ST-01 Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,00	
7.1.12	KNR 402/234/2	STWiOR: ST-01 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm	szt.	2,00	
7.1.13	KNR 402/114/1	STWiOR: ST-01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	1,00	
7.1.14	KNR 402/131/3	STWiOR: ST-01 Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm	szt.	3,00	
7.1.15	KNR 402/230/7	STWiOR: ST-01 Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	1,00	
7.1.16	KNR 402/230/8	STWiOR: ST-01 Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m	1,00	
7.1.17	KNRW 401/820/8	STWiOR: ST-01 Rozebranie okładziny ściennej oraz parapetu z płytek			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0*(2.05*18.09-3.36*1.2+3.36*0.4)			
	korekta	34.400000		34,400000	
	(import)Razem =34.400000				
		RAZEM:	34,400000	m2	34,40
7.1.18	KNRW 401/812/5	STWiOR: ST-01 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	21,50	
7.1.19	KNRW 401/212/1	STWiOR: ST-01 Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	0,12	
7.2	Grupa	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne PRACE BUDOWLANE</b>			
7.2.1	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne POSADZKI</b>			
7.2.1.1	NNRNKB 202/1134/1	STWiOR: ST-06 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	21,50	
7.2.1.2	KNR 202/1102/1	STWiOR: ST-06 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	21,50	
7.2.1.3	KNR 202/1118/10	STWiOR: ST-06 Posadzki z płytek ceramicznych gres gr.10mm, układane na klej metodą prostą, fuga szer. 2mm epoksydowa	m2	21,50	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
7.2.2	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne OKŁADZINY ŚCIENNE + PARAPET Z PŁYTEK</b>			
7.2.2.1	KNR 202/803/3	STWiOR: ST-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - wykonanie warstwy podkładowej pod płytki ściennie			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0*(2.05*18.09-3.36*1.2+3.36*0.4)		
		korekta	34.400000	34,400000	
		(import)Razem =34.400000			
		RAZEM:	34,400000	m2	34,40
7.2.2.2	NNRNKB 202/1134/2	STWiOR: ST-06 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0*(2.05*18.09-3.36*1.2+3.36*0.4)		
		korekta	34.400000	34,400000	
		(import)Razem =34.400000			
		RAZEM:	34,400000	m2	34,40
7.2.2.3	KNR 202/822/5	STWiOR: ST-06 Licowanie ścian płytkami- płytki ściennie, układanymi na klej metodą prostą, fuga szer. 2mm epoksydowa, do wysokości 2,05m			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0*(2.05*18.09-3.36*1.2+3.36*0.4)		
		korekta	34.400000	34,400000	
		(import)Razem =34.400000			
		RAZEM:	34,400000	m2	34,40
7.2.3	Element	<b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie GŁADZIE I TYNKI</b>			
7.2.3.1	KNR 202/815/1	STWiOR: ST-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na suficie i ścianach powyżej 2,05			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0*(0.97*19.13+0.77*3.36+21.5)		
		korekta	42.640000	42,640000	
		(import)Razem =42.640000			
		RAZEM:	42,640000	m2	42,64
7.2.4	Element	<b>Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących MALOWANIE</b>			
7.2.4.1	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów oraz ścian powyżej 2,05m na kolor biały - z gruntowaniem			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0*(0.97*19.13+0.77*3.36+21.5)		
		korekta	42.640000	42,640000	
		(import)Razem =42.640000			
		RAZEM:	42,640000	m2	42,64
7.2.5	Element	<b>Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
7.2.5.1	KNNR 5/501/3	STWiOR: ST-S3 Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	6,00	
7.2.5.2	KNNR 5/308/5	STWiOR: ST-S3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	6,00	
7.2.5.3	KNNR 5/306/2	STWiOR: ST-S3 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	2,00	
7.2.6	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA WODOCIĄGOWA</b>			
7.2.6.1	KNRW 215/112/1	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	20,00	
7.2.6.2	KNR 34/101/3	STWiOR: ST-S1 Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	20,00	
7.2.6.3	KNRW 215/127/3	STWiOR: ST-S1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	20,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
7.2.6.4	KNRW 215/127/3	STWiOR: ST-S1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	prób.	1,00	
7.2.6.5	KNRW 215/128/2	STWiOR: ST-S1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	20,00	
7.2.6.6	KNNR 4/132/2	STWiOR: ST-S1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	3,00	
7.2.6.7	KNRW 215/116/7	STWiOR: ST-S1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	4,00	
7.2.6.8	KNRW 215/135/4	STWiOR: ST-S1 Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4,00	
7.2.6.9	KNRW 215/137/1	STWiOR: ST-S1 Baterie umywalkowe z wylewką na wężu	szt.	2,00	
7.2.7	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
7.2.7.1	KNRW 215/211/1	STWiOR: ST-S1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2,00	
7.2.7.2	KNRW 215/230/2	STWiOR: ST-S1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem min 42x55 cm	kpl.	2,00	
7.2.7.3	KNRW 215/230/5	STWiOR: ST-S1 Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	2,00	
7.2.7.4	KNRW 215/230/2	STWiOR: ST-S1 Umywalka fryzjerska	kpl.	2,00	
7.2.8	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA C.O.</b>			
7.2.8.1	KNRW 215/428/1	STWiOR: ST-S2 Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych konwektorów	kpl.	1,00	
7.2.8.2	KNR 202/1511/7	STWiOR: ST-S2 Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników	szt.	1,00	
7.2.8.3	KNRW 215/418/5	STWiOR: ST-S2 Grzejniki stalowy -montaż grzejnika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,00	
7.2.8.4	KNRW 215/418/11	STWiOR: ST-S2 Zawiesia do grzejników	szt.	1,00	
7.2.8.5	KNR 35/215/1	STWiOR: ST-S2 Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawą wstępną z głowicą z pokrętkiem ręcznym	kpl.	1,00	
7.2.8.6	KNR 35/217/2	STWiOR: ST-S2 Zawór powrotny RLV prosty śr. nom. 15 mm	szt.	1,00	
7.2.8.7	KNRW 215/406/2	STWiOR: ST-S2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m	1,00	
7.2.8.8	KNRW 215/406/2	STWiOR: ST-S2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	próba	1,00	
7.2.8.9	KNRW 215/436/1	STWiOR: ST-S2 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	1,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
8	Rozdział	<b>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych POMIESZCZENIE AR7</b>			
8.1	Element	<b>Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE</b>			
8.1.1	KNRW 403/1134/1	STWiOR: ST-01 Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	6,00	
8.1.2	KNRW 403/1124/1	STWiOR: ST-01 Demontaż łączników instalacyjnych podtylnych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	2,00	
8.1.3	KNRW 403/1121/5	STWiOR: ST-01 Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	6,00	
8.1.4	KNR 402/521/2	STWiOR: ST-01 Demontaż grzejnika stalowego - na czas remontu do ponownego montażu	kpl.	1,00	
8.1.5	KNR 403/1101/7	STWiOR: ST-01 Demontaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.	2,00	
8.1.6	KNR 402/235/6	STWiOR: ST-01 Demontaż umywalki	kpl.	2,00	
8.1.7	KNR 402/235/7	STWiOR: ST-01 Demontaż wanny zabiegowej	kpl.	1,00	
8.1.8	KNR 402/235/7	STWiOR: ST-01 Demontaż brodzika wraz z kabiną	kpl.	1,00	
8.1.9	KNR 402/132/1	STWiOR: ST-01 Demontaż baterii umywalkowej	szt.	2,00	
8.1.10	KNR 402/132/3	STWiOR: ST-01 Demontaż baterii wannowej	szt.	1,00	
8.1.11	KNR 402/132/3	STWiOR: ST-01 Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,00	
8.1.12	KNR 402/234/2	STWiOR: ST-01 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm	szt.	2,00	
8.1.13	KNR 402/114/1	STWiOR: ST-01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	1,00	
8.1.14	KNR 402/131/3	STWiOR: ST-01 Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm	szt.	3,00	
8.1.15	KNR 402/230/7	STWiOR: ST-01 Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	1,00	
8.1.16	KNR 402/230/8	STWiOR: ST-01 Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m	1,00	
8.1.17	KNRW 401/820/8	STWiOR: ST-01 Rozebranie okładziny ściiennej oraz parapetu z płytek			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0*(2.05*18.09-3.36*1.2+3.36*0.4)			
	korekta	34.400000		34,400000	
	(import)Razem =34.400000				
		RAZEM:	34,400000	m2	34,40
8.1.18	KNRW 401/812/5	STWiOR: ST-01 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	21,50	
8.1.19	KNRW 401/212/1	STWiOR: ST-01 Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	0,12	
8.1.20	KNR 401/108/14	STWiOR: ST-01 Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km - do punktu utylizacji			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0*(1,35)			
	korekta	1.350000		1,350000	
	(import)Razem =1.350000				
		RAZEM:	1,350000	m3	1,35
8.1.21	KNR 401/108/16	STWiOR: ST-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki - za każdy następny 1 km			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0*(1,35)			
	korekta	1.350000		1,350000	
	(import)Razem =1.350000				
		RAZEM:	1,350000	m3	1,35
					10,00



Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
8.2	Grupa	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne</b> <b>45410000-4 Tynkowanie</b> <b>45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</b> <b>45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne</b> <b>45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne</b> <b>PRACE BUDOWLANE</b>			
8.2.1	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne</b> <b>POSADZKI</b>			
8.2.1.1	NNRNKB 202/1134/1	STWiOR: ST-06 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	21,80	
8.2.1.2	KNR 202/1102/1	STWiOR: ST-06 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	21,80	
8.2.1.3	KNR 202/1118/10	STWiOR: ST-06 Posadzki z płytek ceramicznych gres gr.10mm, układane na klej metodą prostą, fuga szer. 2mm epoksydowa	m2	21,80	
8.2.2	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne</b> <b>OKŁADZINY ŚCIENNE + PARAPET Z PŁYTEK</b>			
8.2.2.1	KNR 202/803/3	STWiOR: ST-04 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - wykonanie warstwy podkładowej pod płytki ściennie	m2	34,80	
8.2.2.2	NNRNKB 202/1134/2	STWiOR: ST-06 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	34,80	
8.2.2.3	KNR 202/822/5	STWiOR: ST-06 Licowanie ścian płytkami- płytki ściennie, układanymi na klej metodą prostą, fuga szer. 2mm epoksydowa, do wysokości 2,05m	m2	34,80	
8.2.3	Element	<b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie</b> <b>GŁADZIE I TYNKI</b>			
8.2.3.1	KNR 202/815/1	STWiOR: ST-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na suficie i ścianach powyżej 2,05	m2	44,20	
8.2.4	Element	<b>Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących</b> <b>MALOWANIE</b>			
8.2.4.1	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów oraz ścian powyżej 2,05m na kolor biały - z gruntowaniem	m2	44,20	
8.2.5	Element	<b>Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne</b> <b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
8.2.5.1	KNNR 5/501/3	STWiOR: ST-S3 Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	6,00	
8.2.5.2	KNNR 5/308/5	STWiOR: ST-S3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	6,00	
8.2.5.3	KNNR 5/306/2	STWiOR: ST-S3 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	2,00	
8.2.6	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne</b> <b>INSTALACJA WODOCIĄGOWA</b>			
8.2.6.1	KNRW 215/112/1	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,00	
8.2.6.2	KNR 34/101/3	STWiOR: ST-S1 Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	12,00	
8.2.6.3	KNRW 215/127/3	STWiOR: ST-S1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	12,00	
8.2.6.4	KNRW 215/127/3	STWiOR: ST-S1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	prób.	1,00	
8.2.6.5	KNRW 215/128/2	STWiOR: ST-S1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	12,00	
8.2.6.6	KNNR 4/132/2	STWiOR: ST-S1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2,00	
8.2.6.7	KNRW 215/116/7	STWiOR: ST-S1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2,00	
8.2.6.8	KNRW 215/135/4	STWiOR: ST-S1 Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,00	
8.2.6.9	KNRW 215/137/1	STWiOR: ST-S1 Baterie umywalkowe z wylewką na wężu	szt.	1,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
8.2.7	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
8.2.7.1	KNRW 215/211/1	STWiOR: ST-S1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,00	
8.2.7.2	KNRW 215/230/5	STWiOR: ST-S1 Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	1,00	
8.2.7.3	KNRW 215/230/2	STWiOR: ST-S1 Umywalka fryzjerska	kpl.	1,00	
8.2.8	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA C.O.</b>			
8.2.8.1	KNRW 215/428/1	STWiOR: ST-S2 Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych konwektorów	kpl.	1,00	
8.2.8.2	KNR 202/1511/7	STWiOR: ST-S2 Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników	szt.	1,00	
8.2.8.3	KNRW 215/418/5	STWiOR: ST-S2 Grzejniki stalowy -montaż grzejnika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,00	
8.2.8.4	KNRW 215/418/11	STWiOR: ST-S2 Zawiesia do grzejników	szt.	1,00	
8.2.8.5	KNR 35/215/1	STWiOR: ST-S2 Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawą wstępną z głowicą z pokrętłem ręcznym	kpl.	1,00	
8.2.8.6	KNR 35/217/2	STWiOR: ST-S2 Zawór powrotny RLV prosty śr. nom. 15 mm	szt.	1,00	
8.2.8.7	KNRW 215/406/2	STWiOR: ST-S2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m	1,00	
8.2.8.8	KNRW 215/406/2	STWiOR: ST-S2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	próba	1,00	
8.2.8.9	KNRW 215/436/1	STWiOR: ST-S2 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	1,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
9	Rozdział	<b>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych POMIESZCZENIE AR5 POBYTU DZIENNEGO</b>			
9.1	Element	<b>Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE</b>			
9.1.1	KNRW 403/1134/1	STWiOR: ST-01 Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	8,00	
9.1.2	KNRW 403/1124/1	STWiOR: ST-01 Demontaż łączników instalacyjnych podtylnych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	2,00	
9.1.3	KNRW 403/1121/5	STWiOR: ST-01 Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	6,00	
9.1.4	KNR 402/521/2	STWiOR: ST-01 Demontaż grzejnika stalowego - na czas remontu do ponownego montażu	kpl.	1,00	
9.1.5	KNR 1323/704/3	STWiOR: ST-11 Wymiana posadzek z winyleum na kleju kazeinowym	m2	29,80	
9.1.6	KNRW 401/212/1	STWiOR: ST-01 Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	0,12	
9.1.7	KNR 401/108/14	STWiOR: ST-01 Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km - do punktu utylizacji			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0*(1,35)			
	korekta	1.350000		1,350000	
	(import)Razem =1.350000				
		RAZEM:		1,350000	
			m3	1,35	
9.1.8	KNR 401/108/16	STWiOR: ST-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki - za każdy następny 1 km			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0*(1,35)			
	korekta	1.350000		1,350000	
	(import)Razem =1.350000				
		RAZEM:		1,350000	
			m3	1,35	10,00
9.2	Grupa	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne PRACE BUDOWLANE</b>			
9.2.1	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne POSADZKI</b>			
9.2.1.1	NNRNKB 202/1134/1	STWiOR: ST-11 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	29,80	
9.2.2	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne OKŁADZINY ŚCIENNE + PARAPET Z PŁYTEK</b>			
9.2.2.1	KNR 202/803/3	STWiOR: ST-04 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - wykonanie warstwy podkładowej pod płytki ściennie	m2	1,80	
9.2.2.2	NNRNKB 202/1134/2	STWiOR: ST-06 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	1,80	
9.2.2.3	KNR 202/822/5	STWiOR: ST-06 Licowanie ścian płytkami- płytki ściennie, układanymi na klej metodą prostą, fuga szer. 2mm epoksydowa, do wysokości 2,05m	m2	1,80	
9.2.3	Element	<b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie GŁADZIE I TYNKI</b>			
9.2.3.1	KNR 202/815/1	STWiOR: ST-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na suficie i ścianach	m2	112,20	
9.2.4	Element	<b>Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących MALOWANIE</b>			
9.2.4.1	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian na kolor zgodny z projektem wnętrz - z gruntowaniem	m2	82,40	
9.2.4.2	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów oraz ścian na kolor - z gruntowaniem	m2	29,80	
9.2.5	Element	<b>Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
9.2.5.1	KNNR 5/501/3	STWiOR: ST-S3 Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	8,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
9.2.5.2	KNNR 5/308/5	STWiOR: ST-S3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	8,00	
9.2.5.3	KNNR 5/306/2	STWiOR: ST-S3 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	2,00	
9.2.6	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA WODOCIĄGOWA</b>			
9.2.6.1	KNRW 215/112/1	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	4,00	
9.2.6.2	KNR 34/101/3	STWiOR: ST-S1 Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	4,00	
9.2.6.3	KNRW 215/127/3	STWiOR: ST-S1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	4,00	
9.2.6.4	KNRW 215/127/3	STWiOR: ST-S1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	prób.	4,00	
9.2.6.5	KNRW 215/128/2	STWiOR: ST-S1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	4,00	
9.2.6.6	KNNR 4/132/2	STWiOR: ST-S1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2,00	
9.2.6.7	KNRW 215/116/7	STWiOR: ST-S1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2,00	
9.2.6.8	KNRW 215/135/4	STWiOR: ST-S1 Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,00	
9.2.6.9	KNRW 215/137/1	STWiOR: ST-S1 Baterie umywalkowe z wylewką na wężu	szt.	1,00	
9.2.7	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
9.2.7.1	KNRW 215/211/1	STWiOR: ST-S1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,00	
9.2.7.2	KNRW 215/230/2	STWiOR: ST-S1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolaniem min 50x65 cm	kpl.	1,00	
9.2.7.3	KNRW 215/230/5	STWiOR: ST-S1 Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	1,00	
9.2.7.4	KNRW 215/230/2	STWiOR: ST-S1 Umywalka	kpl.	1,00	
9.2.8	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA C.O.</b>			
9.2.8.1	KNRW 215/428/1	STWiOR: ST-S2 Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych konwektorów	kpl.	1,00	
9.2.8.2	KNR 202/1511/7	STWiOR: ST-S2 Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników	szt.	1,00	
9.2.8.3	KNRW 215/418/5	STWiOR: ST-S2 Grzejniki stalowy -montaż grzejnika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,00	
9.2.8.4	KNRW 215/418/11	STWiOR: ST-S2 Zawiesia do grzejników	szt.	1,00	
9.2.8.5	KNR 35/215/1	STWiOR: ST-S2 Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawą wstępną z głowicą z pokrętkiem ręcznym	kpl.	1,00	
9.2.8.6	KNR 35/217/2	STWiOR: ST-S2 Zawór powrotny RLV prosty śr. nom. 15 mm	szt.	1,00	
9.2.8.7	KNRW 215/406/2	STWiOR: ST-S2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m	1,00	
9.2.8.8	KNRW 215/406/2	STWiOR: ST-S2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	próba	1,00	
9.2.8.9	KNRW 215/436/1	STWiOR: ST-S2 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	1,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
10	Rozdział	<b>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych POMIESZCZENIE PRZY KAPLICY</b>			
10.1	Element	<b>Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE</b>			
10.1.1	KNRW 403/1134/1	STWiOR: ST-01 Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	2,00	
10.1.2	KNRW 403/1124/1	STWiOR: ST-01 Demontaż łączników instalacyjnych podtylnkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	1,00	
10.1.3	KNRW 403/1121/5	STWiOR: ST-01 Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	2,00	
10.1.4	KNR 1323/704/3	STWiOR: ST-11 Wymiana posadzek z winyleum na kleju kazeinowym	m2	8,60	
10.1.5	KNRW 401/212/1	STWiOR: ST-01 Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	0,12	
10.1.6	KNR 401/108/14	STWiOR: ST-01 Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km - do punktu utylizacji			
	Wyliczenie ilości robót:				
		0*(1,35)			
	korekta	1.350000		1,350000	
	(import)Razem =1.350000				
		RAZEM:	1,350000	m3	1,35
10.1.7	KNR 401/108/16	STWiOR: ST-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki - za każdy następny 1 km			
	Wyliczenie ilości robót:				
		0*(1,35)			
	korekta	1.350000		1,350000	
	(import)Razem =1.350000				
		RAZEM:	1,350000	m3	1,35
					10,00
10.2	Grupa	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACE BUDOWLANE</b>			
10.2.1	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne POSADZKI</b>			
10.2.1.1	NNRNKB 202/1134/1	STWiOR: ST-11 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	8,60	
10.2.2	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne OKŁADZINY ŚCIENNE + PARAPET Z PŁYTEK</b>			
10.2.2.1	KNR 202/803/3	STWiOR: ST-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - wykonanie warstwy podkładowej pod płytki ściennie	m2	0,20	
10.2.2.2	NNRNKB 202/1134/2	STWiOR: ST-06 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	0,20	
10.2.2.3	KNR 202/822/5	STWiOR: ST-06 Licowanie ścian płytkami- płytki ściennie, układanymi na klej metodą prostą, fuga szer. 2mm epoksydowa, do wysokości 2,05m	m2	0,20	
10.2.3	Element	<b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie GŁADZIE I TYNKI</b>			
10.2.3.1	KNR 202/815/1	STWiOR: ST-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na suficie i ścianach	m2	18,40	
10.2.4	Element	<b>Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących MALOWANIE</b>			
10.2.4.1	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów oraz ścian na kolor - z gruntowaniem	m2	18,40	
10.2.5	Element	<b>Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
10.2.5.1	KNNR 5/501/3	STWiOR: ST-S3 Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	2,00	
10.2.5.2	KNNR 5/308/5	STWiOR: ST-S3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	2,00	
10.2.5.3	KNNR 5/306/2	STWiOR: ST-S3 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtylnkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
11	Rozdział	<b>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych POMIESZCZENIA KAPLICY</b>			
11.1	Element	<b>Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE</b>			
11.1.1	KNRW 403/1134/1	STWiOR: ST-01 Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	12,00	
11.1.2	KNRW 403/1124/1	STWiOR: ST-01 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	4,00	
11.1.3	KNRW 403/1121/5	STWiOR: ST-01 Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	12,00	
11.1.4	KNR 402/521/2	STWiOR: ST-01 Demontaż grzejnika stalowego - na czas remontu do ponownego montażu	kpl.	6,00	
11.1.5	KNRW 215/418/5	STWiOR: ST-S2 Grzejniki stalowy -montaż grzejnika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,00	
11.2	Element	<b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie GŁADZIE I TYNKI</b>			
11.2.1	KNR 202/815/1	STWiOR: ST-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na suficie i ścianach			
	Wyliczenie ilości robót:				
	sufit	82,10		82,100000	
	ściany	37,5*2,7		101,250000	
	otwory	-(1,6+3*3,36*2+6*2,5)		-36,760000	
		RAZEM:		146,590000	
			m2	146,59	
11.3	Element	<b>Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących MALOWANIE</b>			
11.3.1	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów oraz ścian na kolor zgodny z projektem wnętrz - z gruntowaniem			
	Wyliczenie ilości robót:				
		146,59-82,10		64,490000	
		RAZEM:		64,490000	
			m2	64,49	
11.3.2	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów oraz ścian na kolor - z gruntowaniem			
			m2	82,10	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
12	Rozdział	<b>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych POMIESZCZENIE AR17 KSIĘGOWOŚĆ</b>			
12.1	Element	<b>Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE</b>			
12.1.1	KNRW 403/1134/1	STWiOR: ST-01 Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	4,00	
12.1.2	KNRW 403/1124/1	STWiOR: ST-01 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	2,00	
12.1.3	KNRW 403/1121/5	STWiOR: ST-01 Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	6,00	
12.1.4	KNR 402/521/2	STWiOR: ST-01 Demontaż grzejnika stalowego - na czas remontu do ponownego montażu	kpl.	1,00	
12.1.5	KNR 1323/704/3	STWiOR: ST-11 Wymiana posadzek z winyleum na kleju kazeinowym	m2	21,40	
12.2	Grupa	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne PRACE BUDOWLANE</b>			
12.2.1	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne POSADZKI</b>			
12.2.1.1	NNRNKB 202/1134/1	STWiOR: ST-11 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	21,40	
12.2.2	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne OKŁADZINY ŚCIENNE + PARAPET Z PŁYTEK</b>			
12.2.2.1	KNR 202/803/3	STWiOR: ST-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - wykonanie warstwy podkładowej pod płytki ścienne	m2	1,80	
12.2.2.2	NNRNKB 202/1134/2	STWiOR: ST-06 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	1,80	
12.2.2.3	KNR 202/822/5	STWiOR: ST-06 Licowanie ścian płytkami- płytki ścienne, układanymi na klej metodą prostą, fuga szer. 2mm epoksydowa, do wysokości 2,05m	m2	1,80	
12.2.3	Element	<b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie GŁADZIE I TYNKI</b>			
12.2.3.1	KNR 202/815/1	STWiOR: ST-02 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na suficie i ścianach	m2	79,80	
12.2.4	Element	<b>Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących MALOWANIE</b>			
12.2.4.1	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian na kolor uzgodniony z Inwestorem - z gruntowaniem	m2	58,40	
12.2.4.2	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów oraz ścian na kolor - z gruntowaniem	m2	21,40	
12.2.5	Element	<b>Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
12.2.5.1	KNNR 5/501/3	STWiOR: ST-S3 Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	4,00	
12.2.5.2	KNNR 5/308/5	STWiOR: ST-S3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	6,00	
12.2.5.3	KNNR 5/306/2	STWiOR: ST-S3 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	2,00	
12.2.6	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA WODOCIĄGOWA</b>			
12.2.6.1	KNRW 215/112/1	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	16,00	
12.2.6.2	KNR 34/101/3	STWiOR: ST-S1 Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	16,00	
12.2.6.3	KNRW 215/127/3	STWiOR: ST-S1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	16,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
12.2.6.4	KNRW 215/127/3	STWiOR: ST-S1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	prób.	1,00	
12.2.6.5	KNRW 215/128/2	STWiOR: ST-S1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	16,00	
12.2.6.6	KNNR 4/132/2	STWiOR: ST-S1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2,00	
12.2.6.7	KNRW 215/116/7	STWiOR: ST-S1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2,00	
12.2.6.8	KNRW 215/135/4	STWiOR: ST-S1 Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,00	
12.2.6.9	KNRW 215/137/1	STWiOR: ST-S1 Baterie umywalkowe	szt.	1,00	
12.2.7	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
12.2.7.1	KNRW 215/211/1	STWiOR: ST-S1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,00	
12.2.7.2	KNRW 215/230/2	STWiOR: ST-S1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem min 45x55 cm	kpl.	1,00	
12.2.7.3	KNRW 215/230/5	STWiOR: ST-S1 Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	1,00	
12.2.7.4	KNRW 215/230/2	STWiOR: ST-S1 Umywalka	kpl.	1,00	
12.2.8	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA C.O.</b>			
12.2.8.1	KNRW 215/428/1	STWiOR: ST-S2 Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych konwektorów	kpl.	1,00	
12.2.8.2	KNR 202/1511/7	STWiOR: ST-S2 Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników	szt.	1,00	
12.2.8.3	KNRW 215/418/5	STWiOR: ST-S2 Grzejniki stalowy -montaż grzejnika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,00	
12.2.8.4	KNRW 215/418/11	STWiOR: ST-S2 Zawiesia do grzejników	szt.	1,00	
12.2.8.5	KNR 35/215/1	STWiOR: ST-S2 Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawą wstępną z głowicą z pokrętkiem ręcznym	kpl.	1,00	
12.2.8.6	KNR 35/217/2	STWiOR: ST-S2 Zawór powrotny RLV prosty śr. nom. 15 mm	szt.	1,00	
12.2.8.7	KNRW 215/406/2	STWiOR: ST-S2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m	1,00	
12.2.8.8	KNRW 215/406/2	STWiOR: ST-S2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	próba	1,00	
12.2.8.9	KNRW 215/436/1	STWiOR: ST-S2 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	1,00	



Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
13	Rozdział	<b>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych POMIESZCZENIE AR10 BIURO PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH</b>			
13.1	Element	<b>Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE</b>			
13.1.1	KNRW 403/1134/1	STWiOR: ST-01 Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	4,00	
13.1.2	KNRW 403/1124/1	STWiOR: ST-01 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	2,00	
13.1.3	KNRW 403/1121/5	STWiOR: ST-01 Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	6,00	
13.1.4	KNR 402/521/2	STWiOR: ST-01 Demontaż grzejnika stalowego - na czas remontu do ponownego montażu	kpl.	1,00	
13.2	Grupa	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne PRACE BUDOWLANE</b>			
13.2.1	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne OKŁADZINY ŚCIENNE</b>			
13.2.1.1	KNR 202/803/3	STWiOR: ST-04 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - wykonanie warstwy podkładowej pod płytki ściennie	m2	1,80	
13.2.1.2	NNRNKB 202/1134/2	STWiOR: ST-06 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	1,80	
13.2.1.3	KNR 202/822/5	STWiOR: ST-06 Licowanie ścian płytkami- płytki ściennie, układanymi na klej metodą prostą, fuga szer. 2mm epoksydowa, do wysokości 2,05m	m2	1,80	
13.2.2	Element	<b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie GŁADZIE I TYNKI</b>			
13.2.2.1	KNR 202/815/1	STWiOR: ST-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na suficie i ścianach	m2	56,20	
13.2.3	Element	<b>Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących MALOWANIE</b>			
13.2.3.1	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian na kolor uzgodniony z Inwestorem - z gruntowaniem	m2	42,60	
13.2.3.2	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów oraz ścian na kolor - z gruntowaniem	m2	13,60	
13.2.4	Element	<b>Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
13.2.4.1	KNNR 5/501/3	STWiOR: ST-S3 Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	4,00	
13.2.4.2	KNNR 5/308/5	STWiOR: ST-S3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	6,00	
13.2.4.3	KNNR 5/306/2	STWiOR: ST-S3 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	2,00	
13.2.5	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA WODOCIĄGOWA</b>			
13.2.5.1	KNRW 215/112/1	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	16,00	
13.2.5.2	KNR 34/101/3	STWiOR: ST-S1 Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	16,00	
13.2.5.3	KNRW 215/127/3	STWiOR: ST-S1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	16,00	
13.2.5.4	KNRW 215/127/3	STWiOR: ST-S1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	prób.	1,00	
13.2.5.5	KNRW 215/128/2	STWiOR: ST-S1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	16,00	
13.2.5.6	KNNR 4/132/2	STWiOR: ST-S1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
13.2.5.7	KNRW 215/116/7	STWiOR: ST-S1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2,00	
13.2.5.8	KNRW 215/135/4	STWiOR: ST-S1 Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,00	
13.2.5.9	KNRW 215/137/1	STWiOR: ST-S1 Baterie umywalkowe	szt.	1,00	
13.2.6	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
13.2.6.1	KNRW 215/211/1	STWiOR: ST-S1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,00	
13.2.6.2	KNRW 215/230/2	STWiOR: ST-S1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem min 45x55 cm	kpl.	1,00	
13.2.6.3	KNRW 215/230/5	STWiOR: ST-S1 Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	1,00	
13.2.6.4	KNRW 215/230/2	STWiOR: ST-S1 Umywalka	kpl.	1,00	
13.2.7	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA C.O.</b>			
13.2.7.1	KNRW 215/428/1	STWiOR: ST-S2 Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych konwektorów	kpl.	1,00	
13.2.7.2	KNR 202/1511/7	STWiOR: ST-S2 Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników	szt	1,00	
13.2.7.3	KNRW 215/418/5	STWiOR: ST-S2 Grzejniki stalowy -montaż grzejnika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,00	
13.2.7.4	KNRW 215/418/11	STWiOR: ST-S2 Zawiesia do grzejników	szt.	1,00	
13.2.7.5	KNR 35/215/1	STWiOR: ST-S2 Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawą wstępną z głowicą z pokrętkiem ręcznym	kpl.	1,00	
13.2.7.6	KNR 35/217/2	STWiOR: ST-S2 Zawór powrotny RLV prosty śr. nom. 15 mm	szt.	1,00	
13.2.7.7	KNRW 215/406/2	STWiOR: ST-S2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m	1,00	
13.2.7.8	KNRW 215/406/2	STWiOR: ST-S2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	próba	1,00	
13.2.7.9	KNRW 215/436/1	STWiOR: ST-S2 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	1,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
14	Rozdział	<b>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych POMIESZCZENIE AR11 KUCHENKA</b>			
14.1	Element	<b>Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE</b>			
14.1.1	KNRW 403/1134/1	STWiOR: ST-01 Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	4,00	
14.1.2	KNRW 403/1124/1	STWiOR: ST-01 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	2,00	
14.1.3	KNRW 403/1121/5	STWiOR: ST-01 Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	6,00	
14.1.4	KNR 402/521/2	STWiOR: ST-01 Demontaż grzejnika stalowego - na czas remontu do ponownego montażu	kpl.	1,00	
14.1.5	KNR 1323/704/3	STWiOR: ST-01 Wymiana posadzek z winyleum na kleju kazeinowym	m2	4,30	
14.2	Grupa	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne PRACE BUDOWLANE</b>			
14.2.1	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne POSADZKI</b>			
14.2.1.1	NNRNKB 202/1134/1	STWiOR: ST-11 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	4,30	
14.2.2	Element	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne OKŁADZINY ŚCIENNE</b>			
14.2.2.1	KNR 202/803/3	STWiOR: ST-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - wykonanie warstwy podkładowej pod płytki ściennie	m2	1,80	
14.2.2.2	NNRNKB 202/1134/2	STWiOR: ST-06 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	1,80	
14.2.2.3	KNR 202/822/5	STWiOR: ST-06 Licowanie ścian płytkami- płytki ściennie, układanymi na klej metodą prostą, fuga szer. 2mm epoksydowa, do wysokości 2,05m	m2	1,80	
14.2.3	Element	<b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie GŁADZIE I TYNKI</b>			
14.2.3.1	KNR 202/815/1	STWiOR: ST-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na suficie i ścianach	m2	27,10	
14.2.4	Element	<b>Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących MALOWANIE</b>			
14.2.4.1	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian na kolor uzgodniony z Inwestorem - z gruntowaniem	m2	22,80	
14.2.4.2	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów oraz ścian na kolor - z gruntowaniem	m2	4,30	
14.2.5	Element	<b>Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
14.2.5.1	KNNR 5/501/3	STWiOR: ST-S3 Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	2,00	
14.2.5.2	KNNR 5/308/5	STWiOR: ST-S3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	4,00	
14.2.5.3	KNNR 5/306/2	STWiOR: ST-S3 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	2,00	
14.2.6	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA WODOCIĄGOWA</b>			
14.2.6.1	KNRW 215/112/1	STWiOR: ST-S1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	6,00	
14.2.6.2	KNR 34/101/3	STWiOR: ST-S1 Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	6,00	
14.2.6.3	KNRW 215/127/3	STWiOR: ST-S1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	6,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
14.2.6.4	KNRW 215/127/3	STWiOR: ST-S1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	prób.	1,00	
14.2.6.5	KNRW 215/128/2	STWiOR: ST-S1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	6,00	
14.2.6.6	KNNR 4/132/2	STWiOR: ST-S1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2,00	
14.2.6.7	KNRW 215/116/7	STWiOR: ST-S1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2,00	
14.2.6.8	KNRW 215/135/4	STWiOR: ST-S1 Zawory pod zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,00	
14.2.6.9	KNRW 215/137/1	STWiOR: ST-S1 Baterie zlewozmywakowa	szt.	1,00	
14.2.7	Element	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
14.2.7.1	KNRW 215/211/1	STWiOR: ST-S1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,00	
14.2.7.2	KNRW 215/230/2	STWiOR: ST-S1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem min 45x55 cm	kpl.	1,00	
14.2.7.3	KNRW 215/229/5 (2)	STWiOR: ST-S1 Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce	szt	1,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
15	Rozdział	<b>Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b> <b>MALOWANIE KORYTARZA+HOLL 1 PIĘTRO</b>			
15.1	Element	<b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie</b> <b>GŁADZIE I TYNKI</b>			
15.1.1	KNR 202/815/1	STWiOR: ST-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na suficie i ścianach			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Mały korytarz dojście do Gab. Dyr sufit	13	13,000000	
		j/w ściany	16,3*2,7-(5*1,6+1,5*2,2+1,2*1)	31,510000	
		Holl 1 piętra do podciągu sufit	29,7	29,700000	
		j/w ściany	26,4*2,7-(3*1,6+1,5*2+2*2+5,9*2,2)	46,500000	
		RAZEM:	120,710000	m2	120,71
15.2	Element	<b>Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących</b> <b>MALOWANIE</b>			
15.2.1	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian na kolor zgodny z projektem wnętrz - z gruntowaniem			
		Wyliczenie ilości robót:			
			120,71-42,7	78,010000	
		RAZEM:	78,010000	m2	78,01
15.2.2	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów na kolor - z gruntowaniem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufity	13+29,7	42,700000	
		RAZEM:	42,700000	m2	42,70

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
16	Rozdział	<b>Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych MALOWANIE KL. SCHODOWA, PIWNICA, PARTER, 1 PIĘTRO</b>			
16.1	Element	<b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie GŁADZIE I TYNKI</b>			
16.1.1	KNR 202/815/1	STWiOR: ST-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na suficie i ścianach			
Wyliczenie ilości robót:					
Kl schod 1 piętro sufit			19,10	19,100000	
j/w ściany			22*2,7-(2,2*2+5,9*2,2+1,8*1,2)	39,860000	
Kl schod parter sufit			19,4	19,400000	
j/w ściany			26,1*2,7-(2,2*2+5,9*2,2+1,8*2,7)	48,230000	
Kl schodowa piwnica sufit			32,3	32,300000	
j/w ściany			26,9*2,7-(2)	70,630000	
RAZEM:			229,520000	m2	229,52
16.1.2	NNRNKB 202/2020/4	STWiOR: ST-03 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30`cm, (grubość 3`mm) na płytach gipsowych - naprawa okładziny ściennej przy klatce schodowej			
Wyliczenie ilości robót:					
			5,9*8,3	48,970000	
RAZEM:			48,970000	m2	48,97
16.2	Element	<b>Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących MALOWANIE</b>			
16.2.1	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian na kolor zgodny z projektem wnętrz - z gruntowaniem			
Wyliczenie ilości robót:					
			120,71-42,7	78,010000	
RAZEM:			78,010000	m2	78,01
16.2.2	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów na kolor - z gruntowaniem			
Wyliczenie ilości robót:					
sufity			19,10+19,4+32,3	70,800000	
ściany			229,52-78,01	151,510000	
RAZEM:			222,310000	m2	222,31
16.2.3	KNR 1901/1311/5 (2)	STWiOR: ST-04 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, malowanie 2-krotne, farba ftalowa - balustrada schodowa			
Wyliczenie ilości robót:					
			2*(3,4*4*1,2+2,3)	37,240000	
RAZEM:			37,240000	m2	37,24

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
17	Rozdział	<b>Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b> <b>MALOWANIE KORYTARZA+HOLL PARTER</b>			
17.1	Element	<b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie</b> <b>GŁADZIE I TYNKI</b>			
17.1.1	KNR 202/815/1	STWiOR: ST-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na suficie i ścianach			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Mały korytarz boczny sufit	15,4		15,400000	
	j/w ściany	19,5*2,7-(7*1,6+1,5*2,2)		38,150000	
	Holl parter do podciągu sufit	96,10		96,100000	
	j/w ściany	41,7*2,7-(7*2,2+6,9*2+1,5*2+2*2+5,9*2,2)		63,410000	
		RAZEM:		213,060000	m2
				213,06	
17.2	Element	<b>Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących</b> <b>MALOWANIE</b>			
17.2.1	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian na kolor zgodny z projektem wnętrz - z gruntowaniem			
	Wyliczenie ilości robót:				
		120,71-42,7		78,010000	
		RAZEM:		78,010000	m2
				78,01	
17.2.2	KNR 202/1505/7	STWiOR: ST-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów na kolor - z gruntowaniem			
	Wyliczenie ilości robót:				
	sufity	13+29,7		42,700000	
		RAZEM:		42,700000	m2
				42,70	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
18	Rozdział	<b>Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b> <b>PRACE DODATKOWE</b>			
18.1	Element	<b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie</b> <b>WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
18.1.1	KNR 401/108/14	STWiOR: ST-01 Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km - na miejsce wskazane przez Inwestora	m3	36,800	
18.1.2	KNR 401/108/16	STWiOR: ST-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m3	36,800	7,00
18.1.3	KNRW 401/109/1	STWiOR: ST-01 Opłata za wysypisko - zmieszane odpady z budowy, remontów	t	26,250	



## Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
<b>1</b>	<b>Rozdział 3 - DPS Konarskiego - II ETAP</b>	
1.1	REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH Z UWAGI NA ZAWILGOCENIA I ODPADANIE TYNKÓW (korytarz przy szatniach, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenia po byłej kotłowni tj. rozdzielnia ciepła, pom. węzła cieplnego, magazyny)	
	Rozdział 3 - DPS Konarskiego - II ETAP	
	Razem Rozdział 3 - DPS Konarskiego - II ETAP netto	
<b>2</b>	<b>POKOJE 206 i 207 - POSADZKA CAŁOŚĆ I 30 % SKUCIA</b>	
2.1	PRACE MALARSKIE - POKÓJ 3 OS - CAŁOŚĆ	
2.2	PRACE MALARSKIE - SUFIT ŁAZIENKA - CAŁOŚĆ	
2.3	PRACE POSADZKARSKIE - CAŁOŚĆ I 30 % SKUCIE	
	POKOJE 206 i 207 - POSADZKA CAŁOŚĆ I 30 % SKUCIA	
	Razem POKOJE 206 i 207 - POSADZKA CAŁOŚĆ I 30 % SKUCIA netto	
<b>3</b>	<b>POKOJE 2x parter od ul. Konarskiego - POSADZKA CAŁOŚĆ I 30 % SKUCIA</b>	
3.1	PRACE MALARSKIE - POKÓJ 2 OS - CAŁOŚĆ	
3.2	PRACE POSADZKARSKIE - CAŁOŚĆ I 30 % SKUCIE	
	POKOJE 2x parter od ul. Konarskiego - POSADZKA CAŁOŚĆ I 30 % SKUCIA	
	Razem POKOJE 2x parter od ul. Konarskiego - POSADZKA CAŁOŚĆ I 30 % SKUCIA netto	
<b>4</b>	<b>ŁAZIENKA AR4, AR13 - PRACOWNICZA</b>	
4.1	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE	
4.2	PRACE BUDOWLANE	
4.2.1	STOLARKA	
4.2.2	POSADZKI	
4.2.3	OKŁADZINY ŚCIENNE	
4.2.4	GŁADZIE I TYNKI	
4.2.5	MALOWANIE	
4.2.6	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
4.2.7	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	
4.2.8	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	
	ŁAZIENKA AR4, AR13 - PRACOWNICZA	
	Razem ŁAZIENKA AR4, AR13 - PRACOWNICZA netto	
<b>5</b>	<b>ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 SZT [AR2, AR3, AR12]</b>	
5.1	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE	
5.2	PRACE BUDOWLANE	
5.2.1	POSADZKI	
5.2.2	OKŁADZINY ŚCIENNE	
5.2.3	GŁADZIE I TYNKI	
5.2.4	MALOWANIE	
5.2.5	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
5.2.6	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	
5.2.7	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	
	ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 SZT [AR2, AR3, AR12]	
	Razem ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 SZT [AR2, AR3, AR12] netto	
<b>6</b>	<b>OŚWIETLENIE WC 5 SZT</b>	
6.1	MONTAŻ OŚWIETLENIA SUMA WC	
	OŚWIETLENIE WC 5 SZT	
	Razem OŚWIETLENIE WC 5 SZT netto	
<b>7</b>	<b>POMIESZCZENIE AR6</b>	
7.1	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE	
7.2	PRACE BUDOWLANE	
7.2.1	POSADZKI	
7.2.2	OKŁADZINY ŚCIENNE + PARAPET Z PŁYTEK	
7.2.3	GŁADZIE I TYNKI	
7.2.4	MALOWANIE	
7.2.5	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
7.2.6	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	
7.2.7	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	
7.2.8	INSTALACJA C.O.	

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	<b>POMIESZCZENIE AR6</b>	
	Razem POMIESZCZENIE AR6 netto	
<b>8</b>	<b>POMIESZCZENIE AR7</b>	
8.1	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE	
8.2	PRACE BUDOWLANE	
8.2.1	POSADZKI	
8.2.2	OKŁADZINY ŚCIENNE + PARAPET Z PŁYTEK	
8.2.3	GŁADZIE I TYNKI	
8.2.4	MALOWANIE	
8.2.5	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
8.2.6	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	
8.2.7	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	
8.2.8	INSTALACJA C.O.	
	<b>POMIESZCZENIE AR7</b>	
	Razem POMIESZCZENIE AR7 netto	
<b>9</b>	<b>POMIESZCZENIE AR5 POBYTU DZIENNEGO</b>	
9.1	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE	
9.2	PRACE BUDOWLANE	
9.2.1	POSADZKI	
9.2.2	OKŁADZINY ŚCIENNE + PARAPET Z PŁYTEK	
9.2.3	GŁADZIE I TYNKI	
9.2.4	MALOWANIE	
9.2.5	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
9.2.6	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	
9.2.7	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	
9.2.8	INSTALACJA C.O.	
	<b>POMIESZCZENIE AR5 POBYTU DZIENNEGO</b>	
	Razem POMIESZCZENIE AR5 POBYTU DZIENNEGO netto	
<b>10</b>	<b>POMIESZCZENIE PRZY KAPLICY</b>	
10.1	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE	
10.2	PRACE BUDOWLANE	
10.2.1	POSADZKI	
10.2.2	OKŁADZINY ŚCIENNE + PARAPET Z PŁYTEK	
10.2.3	GŁADZIE I TYNKI	
10.2.4	MALOWANIE	
10.2.5	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
	<b>POMIESZCZENIE PRZY KAPLICY</b>	
	Razem POMIESZCZENIE PRZY KAPLICY netto	
<b>11</b>	<b>POMIESZCZENIA KAPLICY</b>	
11.1	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE	
11.2	GŁADZIE I TYNKI	
11.3	MALOWANIE	
	<b>POMIESZCZENIA KAPLICY</b>	
	Razem POMIESZCZENIA KAPLICY netto	
<b>12</b>	<b>POMIESZCZENIE AR17 KSIĘGOWOŚĆ</b>	
12.1	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE	
12.2	PRACE BUDOWLANE	
12.2.1	POSADZKI	
12.2.2	OKŁADZINY ŚCIENNE + PARAPET Z PŁYTEK	
12.2.3	GŁADZIE I TYNKI	
12.2.4	MALOWANIE	
12.2.5	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
12.2.6	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	
12.2.7	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	
12.2.8	INSTALACJA C.O.	
	<b>POMIESZCZENIE AR17 KSIĘGOWOŚĆ</b>	
	Razem POMIESZCZENIE AR17 KSIĘGOWOŚĆ netto	
<b>13</b>	<b>POMIESZCZENIE AR10 BIURO PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH</b>	
13.1	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE	
13.2	PRACE BUDOWLANE	
13.2.1	OKŁADZINY ŚCIENNE	

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
13.2.2	GŁADZIE I TYNKI	
13.2.3	MALOWANIE	
13.2.4	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
13.2.5	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	
13.2.6	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	
13.2.7	INSTALACJA C.O.	
	<b>POMIESZCZENIE AR10 BIURO PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH</b>	
	Razem POMIESZCZENIE AR10 BIURO PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH netto	
<b>14</b>	<b>POMIESZCZENIE AR11 KUCHENKA</b>	
14.1	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE	
14.2	PRACE BUDOWLANE	
14.2.1	POSADZKI	
14.2.2	OKŁADZINY ŚCIENNE	
14.2.3	GŁADZIE I TYNKI	
14.2.4	MALOWANIE	
14.2.5	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
14.2.6	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	
14.2.7	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	
	<b>POMIESZCZENIE AR11 KUCHENKA</b>	
	Razem POMIESZCZENIE AR11 KUCHENKA nettc	
<b>15</b>	<b>MALOWANIE KORYTARZA+HOLL 1 PIĘTRO</b>	
15.1	GŁADZIE I TYNKI	
15.2	MALOWANIE	
	<b>MALOWANIE KORYTARZA+HOLL 1 PIĘTRO</b>	
	Razem MALOWANIE KORYTARZA+HOLL 1 PIĘTRO nettc	
<b>16</b>	<b>MALOWANIE KL. SCHODOWA, PIWNICA, PARTER, 1 PIĘTRO</b>	
16.1	GŁADZIE I TYNKI	
16.2	MALOWANIE	
	<b>MALOWANIE KL. SCHODOWA, PIWNICA, PARTER, 1 PIĘTRO</b>	
	Razem MALOWANIE KL. SCHODOWA, PIWNICA, PARTER, 1 PIĘTRO nettc	
<b>17</b>	<b>MALOWANIE KORYTARZA+HOLL PARTER</b>	
17.1	GŁADZIE I TYNKI	
17.2	MALOWANIE	
	<b>MALOWANIE KORYTARZA+HOLL PARTER</b>	
	Razem MALOWANIE KORYTARZA+HOLL PARTER nettc	
<b>18</b>	<b>PRACE DODATKOWE</b>	
18.1	WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW	
	<b>PRACE DODATKOWE</b>	
	Razem PRACE DODATKOWE netto	
	<b>Suma elementów kosztorysu</b>	
	<b>Razem Prace remontowe na terenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 nettc</b>	

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Wartość
1.	Cieśle grupa II	r-g	1,9994	
2.	Dekarze grupa II	r-g	56,70512	
3.	Malarze grupa II	r-g	29,792	
4.	Murarze grupa II	r-g	2,82	
5.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	8,016	
6.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	63,67053	
7.	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (wielkopolskie)	r-g	2 087,0844	
8.	Robotnicy	r-g	632,72531	
9.	Robotnicy grupa I	r-g	186,08242	
10.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP)	r-g	49,312	
11.	Tynkarze grupa III	r-g	46,0318	
<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń)</b>			<b>3 164,239</b>	

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Wartość
1.	ABA 50 cm	kpl	10	
2.	Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn`15`mm	szt.	2	
3.	Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn`15`mm dla niepełnosprawnych	szt.	3	
4.	Baterie umywalkowe z wylewką na wężu	szt.	7	
5.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20	szt	12	
6.	Cement portl.CEM I 42,5 - luzem	t	0,00081	
7.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	12,42	
8.	Deska sedesowa twarda	szt.	5	
9.	Dozownik mydła - np <a href="http://www.lazienkaplus.pl/pl/dozownik-mydla-w-plynie-11-faneco-hit-sa1000sbb,482727,152,i.html">http://www.lazienkaplus.pl/pl/dozownik-mydla-w-plynie-11-faneco-hit-sa1000sbb,482727,152,i.html</a>	kpl	10	
10.	Dozownik na papier toaletowy - np <a href="http://www.lazienkaplus.pl/pl/faneco-hit-pojemnik-na-papier-toaletowy-stal-nierdzewna-j25sjb,492280,154,i.html">http://www.lazienkaplus.pl/pl/faneco-hit-pojemnik-na-papier-toaletowy-stal-nierdzewna-j25sjb,492280,154,i.html</a>	kpl	5	
11.	Dozownik ręczników - np <a href="http://www.lazienkaplus.pl/pl/faneco-hit-podajnik-recznikow-zz-p600sjb,488567,154,i.html">http://www.lazienkaplus.pl/pl/faneco-hit-podajnik-recznikow-zz-p600sjb,488567,154,i.html</a>	kpl	5	
12.	Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała	dm3	0,96004	
13.	Emulsja gruntujaca	dm3	195,41042	
14.	Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biała	dm3	34,4404	
15.	Farba emulsyjna do malowania - biała	dm3	126,83846	
16.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała	dm3	129,2008	
17.	Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała	dm3	1,05984	
18.	Farba ftalowa do gruntowania przeciwrzdzewna miniowa 60%	dm3	3,09092	
19.	Farba lateksowa - kolor uzgodnić z Inwestorem	dm3	102,45816	
20.	Farba lateksowa kolor półmat	dm3	52,7336	
21.	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,86748	
22.	Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	26,55923	
23.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	22,80338	
24.	Gips budowlany szpachlowy	t	1,72665	
25.	Gips budowlany szpachlowy	kg	0,25458	
26.	Gips budowlany szpachlowy Cekol GS-100	kg	101,22686	
27.	Grunt	kg	61,0086	
28.	Grunt pokostowy	dm3	48,2895	
29.	Klej kauczukowy "Butapren OBT-III"	kg	2,564	
30.	Klej kazeinowy "516"	kg	25,64	
31.	Klej Thermaflex 474	dm3	1,4309	
32.	Klej winylowy emulsyjny "Lakol"	kg	37,86288	
33.	Klipsy montażowe Thermaclips	szt.	975	
34.	Korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	12	
35.	Korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt.	4	
36.	Kratka wentyl.z PCW o wym.14x21cm b/żaluz.	szt	6	
37.	Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	59,9	
38.	Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt.	27,2	
39.	Kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm	szt.	20	
40.	Kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	szt.	46	
41.	Kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm	szt.	10	
42.	Kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	153,47	
43.	Kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	23,1	

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Wartość
44.	Kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	3,66	
45.	Listwy przypodłogowe z PVC	m	76,507	
46.	Listwy z tworzywa sztucznego - Listwy ćwierćwałkowe - narożne pod wykładzinę wykładaną na ścianę	m	69,216	
47.	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	9,80144	
48.	Narożniki stalowe ze stali kątownej	kg	49,49687	
49.	Oplata za wysypisko - zmieszane odpady z budowy, remontów	t	26,25	
50.	Otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm dla rur śr. 12-22 mm	m	133,65	
51.	Otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm dla rur śr. 28-48 mm	m	45,1	
52.	Papier ścierny	arkusz	20,8544	
53.	Papier ścierny	ark.	1,44173	
54.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	5,128	
55.	Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	3,61682	
56.	Płytki gres gr. 10mm	m2	65,0862	
57.	Płytki ścienne	m2	169,0815	
58.	Postumenty porcelanowe do umywalek	szt.	8	
59.	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	kg	29,82	
60.	Preparat gruntujący "Ceresit CT-17"	dm3	164,1464	
61.	Przyciskiem podwójnym do splukiwania	szt	2	
62.	Rozcieńczalnik	dm3	1,72448	
63.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	11,53583	
64.	Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	20,8	
65.	Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	m	21,6	
66.	Rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m	133,65	
67.	Rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	m	37,8	
68.	Rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	m	6,48	
69.	Samopoziomująca masa szpachlowa Terplan-N-Atlas	kg	402,996	
70.	Skrzydło drzwiowe pełne, białe, klamki szyldy zawiasy srebrny mat, otwory wentylacyjne 5x fi50mm, zamek wc, wym. 90x200cm	szt	2	
71.	Sucha zaprawa gipsowa tynkowa	kg	236,5251	
72.	Syfon do umywalki 32 butelkowy biały	szt.	14	
73.	Syfon rurkowy ze stali nierdzewnej	kpl	3	
74.	Sznur konopny smołowany	kg	0,2	
75.	Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	447,672	
76.	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	70,01978	
77.	Tarczki ochronne	szt.	5	
78.	Taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	11,2752	
79.	Uchwyt dla niepełnosprawnych ścienny łamany	kpl	6	
80.	Uchwyt dla niepełnosprawnych ścienny stały L= min 0,8 m	kpl	6	
81.	Uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	37	
82.	Uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt.	5	
83.	Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	178,745	
84.	Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	43,75	
85.	Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	6,66	
86.	Umywalka fryzjerska	szt.	6	
87.	Umywalka pojedyncza porcelanowa min 42x55 cm	szt.	8	
88.	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	szt.	3	
89.	Ustęp stojący dla niepełnosprawnych	kpl	3	
90.	Ustęp wiszący na konstrukcji wsporczej	szt.	2	
91.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,40079	
92.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,98014	
93.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	392,0576	
94.	Wkręty stalowe do drewna z łbem stożkowym lub kulistym	szt	174,72	
95.	Woda	m3	1,22871	
96.	Woda przemysłowa z rurociągu	m3	0,08094	
97.	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm- z przykryciem rusztem z blachy nierdzewnej niklowanej	szt.	5	
98.	Wykładzina podłogowa do pomieszczeń użyteczności publicznej 2.8-4.4mm	M2	102,1548	
99.	Wykładzina podłogowa PVC "Winyteum"	m2	69,869	
100.	Zapr.klej.sucha Atlas	kg	337,26	
101.	Zaprawa cementowa M 12	m3	1,05307	
102.	Zaprawa cementowa M-7	m3	1,31449	
103.	Zaprawa spoinująca epoksydowa	kg	134,904	
104.	Zaprawa wapienna	m3	0,43478	
105.	Zaprawy cementowo-wapienne	m3	3,65538	
106.	Zawiesia do grzejników	szt	5	
107.	Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawą wstępną z głowicą z pokrętkiem ręcznym	kpl.	5	
108.	Zawory powrotne o śr. 15 mm	szt.	5	
109.	Zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm	szt.	10	
110.	Zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm	szt.	23	

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Wartość
111.	Zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm	szt.	5	
112.	Zawór kulowy kątowy 1/2x3/8 z rozetą chrom (do baterii)	szt.	14	
113.	Zawór kulowy kątowy 1/2x3/8 z rozetą chrom (do baterii)	szt.	24	
114.	Zawór powrotny RLV prosty śr. nom. 15 mm	szt.	5	
115.	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy gatunek I	szt.	1	
116.	Złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	29	
117.	Złączki mosiężne do grzejników o śr. 15 mm	szt.	5	
<b>Razem (z dokładnością do zaokrążeń)</b>				

### Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm <sup>3</sup>	m-g	0,0066	
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	16,80633	
3.	Samochód skrzyn.do 5 t,z żurawiem przelad.	m-g	40,112	
4.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	6,5975	
5.	Samochód skrzyniowy do 5`t (1)	m-g	0,16025	
6.	Środek transportowy (1)	m-g	0,46485	
7.	Wyciąg do urobku ziemi z nap.elekt.0,18 t	m-g	3,76573	
8.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	2,45554	
9.	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	m-g	0,18844	
10.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5`t	m-g	0,87817	
11.	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	9,38264	
12.	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	0,08	
<b>Razem m-g (z dokładnością do zaokrążeń)</b>				80,89805