



Przekrój A-A



Rzut B-B



- OZNACZENIA:
1. prefabrykowane kregi betonowe $\varnothing 1,0\text{m}$
 2. dno studni betonowe $\varnothing 1,0\text{m}$
 3. płyta pokrywowa z tzw. felcem (SLW 60)
 4. wtaz żeliwny $\varnothing 600\text{mm}$
 5. pierścień dystansowy $\varnothing 625\text{mm}$
 6. stopnie złazowe mijankowo co 30cm lub drabinka/klamry w rozstawie 25cm
 7. przejście szczelne przez ścianę studni dla rur $\varnothing 200\text{mm}$ PVC systemowe wykonane fabrycznie
 8. podbudowa z chudego betonu C12/15 o grubości 15cm
 9. kształtka kielichowa z przegubem kulowym $\varnothing 200\text{mm}$ PVC
 10. trójnik równoprzelotowy $\varnothing 200\text{mm}$ PVC
 11. rura kanalizacyjna $\varnothing 200 \times 5,9\text{mm}$ PVC
 12. mufa $\varnothing 200\text{mm}$ PVC
 13. istn. rura kanalizacyjna $\varnothing 200\text{mm}$ PVC
 14. kolano 88° $\varnothing 200\text{mm}$ PVC
 15. obejma ze stali nierdzewnej
 16. korek $\varnothing 200\text{mm}$ PVC

Obiekt	sanitarna		PB	
	Branża		Stadium	
	Opracował		mgr inż. Adam Szwaracki	
	Projektant		mgr inż. Bartłomiej Szatkowski	
Naprawa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Wycieczkowej w lochowie na odcinku ul. Szasa Nakieliska do ul. Biwackowej	Sprawdził		mgr inż. Katarzyna Szatkowska	
	10.2020r.		nr upr. KUP/0106/PBS/19	
	Data		1:25	
	Skala		Nr rysunku	