



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 19 lipca 2019 r.

ZP.272.16.2019

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEŹ NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z pytaniami Wykonawcy, wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna** zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215 oraz 2019 r. poz. 53 i 730) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytania zostały wniesione po terminie, o którym mowa w art. 38 ust.1 przywołanej ustawy.

1. Na podstawie doświadczenia Oferenta z innych inwestycji stwierdzamy, iż nie ma możliwości podwieszenia jakichkolwiek elementów (np. instalacji, sufitów podwieszonych) do spodu stropu gęstożebrowego. Dotyczy to zarówno pustaków będących elementami wypełniającymi oraz belek ze względu na niespełnienie wymagań: strefy wiercenia wokół cięgna, minimalnej odległości osiowej kotwy od krawędzi betonu i minimalnej grubości betonu dla zapewnienia odpowiedniego zakotwienia. W związku z tym prosimy o podanie informacji jaki system mocowania instalacji, sufitów podwieszonych i innych elementów został dobrany przez projektanta.

Odpowiedź: Zgodnie z wiedzą projektanta konstrukcji wyspecyfikowany system stropów gęstożebrowych zapewni możliwość podwieszania zarówno sufitów jak i el. instalacji w tym obiekcie. Dla obciążeń podwieszanych powyżej 30 kg/m² (które na dzień opracowania projektu dla stropów gęstożebrowych nie występują) możliwe jest zastosowanie dedykowanych kotew lub wykonywanie przewiertów i kotwienie powyżej poziomu nadbetonu. W praktyce projektowej i wykonawczej projektant konstrukcji nie spotkał się nigdy z tego rodzaju uwagą jaką wystosował Wykonawca. Należy stosować systemy mocowań przewidziane przez producentów elementów instalacji i sufitów na etapie. W przypadku wątpliwości na etapie wykonawstwa należy proponowane przez producentów systemy uzgadniać z projektantem.

2. Prosimy o potwierdzenie, że projektant w obliczeniach stropów uwzględnił obciążenie od warstwy 20 cm żwiru na stropodachach.

Odpowiedź: Projektant potwierdza uwzględnienie żwiru w obliczeniach (na tych stropodachach, na których jest on przewidziany)

z up. Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego
Krzysztof Rymuza
STAROSTA