


PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

SKALA 1:100/250

BUDYNEK
ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY



1:100

1:250

 $(W/2)$

- projektowany węzeł wodociagowy

UWAGA:

Rzędne lub głębokości istniejącej infrastruktury podziemnej podano w przybliżeniu, na podstawie mapy do celów projektowych. Aby ustalić rzeczywiste rzędne istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać przekopy kontrolne.

Zastrzega się możliwość kolizji z uzbrojeniem, które nie jest naniesione na mapie.

Rzędna terenu projektowego	181,30		180,60
Rzędna osi rurociągu	179,60		178,85
Zagłębienie osi rurociągu [m]	1,70		1,75
Odległości [m]		20,00	
Material / średnica			PE100, SDR17, PN10 Ø40x2,4
Spadek	3,75 %		
Długość [m]	0,00	3,00 5,00	20,00

BUD

$$W/2$$

OSTROPIEK Inwestycje, Projekty, Szkolenia 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32A tel./fax (0 29)764 579 99	Nazwa rys. PROFIL PRZYLĄCZA WODOCIĄGOWEGO		Nr rys. SZ-2
	Nazwa inwestycji: Budowa ocentraizacji komunalnego wraz z budynkiem administracyjno-gosp. oraz infrastrukturą techniczną i drogową		Skala: 1:100/250
	Adres: Lipowa Góra Zachodnia działka nr 78/7 gm. Szczytno		
	Inwestor: Gmina Miejska Szczytno 12-100 Szczytno, ul. Stenkiewicza 1		
	Zespół projektowy:	Specjalność:	Upr.
PROJEKTANT:	mgr inż. Kinga Bole	sanitarna	WAM/0029/POOS/10
SFRAMDZAŁĄCY: mgr inż. Krzysztof Nosek		sanitarna	234/92/OL
			projekt budowlany
			Data: 07. 2015r.

OSTROPIEK Inwestycje, Projekty, Szkolenia 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32A tel./fax (0 29)764 579 99	Nazwa rys. PROFIL PRZYLĄCZA WODOCIĄGOWEGO		Nr rys. SZ-2
	Nazwa inwestycji: Budowa ocentraizacji komunalnego wraz z budynkiem administracyjno-gosp. oraz infrastrukturą techniczną i drogową		Skala: 1:100/250
	Adres: Lipowa Góra Zachodnia działka nr 78/7 gm. Szczytno		
	Inwestor: Gmina Miejska Szczytno 12-100 Szczytno, ul. Stenkiewicza 1		
	Zespół projektowy:	Specjalność:	Upr.
PROJEKTANT:	mgr inż. Kinga Bole	sanitarna	WAM/0029/POOS/10
SFRAMDZAŁĄCY: mgr inż. Krzysztof Nosek		sanitarna	234/92/OL
			projekt budowlany
			Data: 07. 2015r.