



215

214

ETAP II

SKALA 1:100/500



Rzędna terenu projektowego	179,52	179,58				179,58	179,58
Rzędna osi rurociagu	178,52	178,58				178,58	178,78
Zagłębienie osi rurociagu [m]	1,00	1,00				1,00	0,80
Odstępnosci [m]			92,00	6,00	1,50		1,50
Materiał / średnica	PE100, SDR17, PN10 Ø63x3,8				PE100, SDR17, PN10 Ø32x2,0		PE100, SDR17, PN10 Ø32x2,0
Spadek	2,86%				13,3%		13,3%
Długość [m]	0,00	2,00	92,00	98,00	0,00	1,50	1,50

W12

- projektowany węzeł wodociągowy

W12

Różne lub głębokości istniejącej infrastruktury podziemnej

PW3

- projektowany punkt poboru wody

UWAGA: Różne lub głębokości istniejącej infrastruktury podziemnej podano w przybliżeniu, na podstawie mapy do celów projektowych. Aby ustalić rzeczywiste głębokości istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać przekopy kontrolne.

Zastrzegą się możliwości kolizji z uzbrojeniem, które nie jest namiesione na mapie.

<p>Zespół projektowy:</p> <p>PROJEKTANT: mgr inż. Kinga Bole</p> <p>SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Nosek</p>	<p>Nazwa p.t.s.</p>		<p>Nr tytuł.</p>
	<p>PROFILI PRZYJĄCY</p> <p>WODOCIĄGOWYCH</p>		<p>SZ-14</p>
	<p>Nazwa inwestycji:</p> <p>Budowa cmentarza komunalnego wraz z budynkiem administracyjno-gosp. oraz infrastrukturą techniczną i drogową</p>		<p>Skala:</p> <p>1:100/500</p>
	<p>Adres:</p> <p>Lipowa Góra Zachodnia działka nr 78/7 gm. Szczytno</p>		
<p>Inwestor:</p> <p>Gmina Miejska Szczytno</p>		<p>12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1</p>	
<p>Specjalność:</p> <p>Upr.</p>		<p>Podpis</p>	
<p>projekt wykonawczy</p>		<p>Data:</p> <p>07. 2015r.</p>	