


PROFIL PRZYŁĄCZA
KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:100/250



UWAGA:
PROJEKT PRZYŁĄCZA KANALIZACJI
SANITARNEJ ROZPATRYWAĆ
ŁĄCZNIE Z DANymi TECHNICZNYMI ZBIORNIKA
SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI
PŁYNNE:
POSAĐOWIENIE ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI
PŁYNNE DOSTOSOWAĆ DO AKTUALNYCH
WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH;

1:100

1:250

S1 - projektowana studnia rozdzielcza kanalizacji sanitarnej

ZB1
- projektowany szczelny monolityczny żelbetonowy zbiornik na nieczystości płynne o poj. 6,53m³,
np. firmy "BUD-BET" s.c. lub równoważny

UWAGA:

Różne lub głębokości istniejącej infrastruktury podziemnej, podano w przybliżeniu, na podstawie mapy do celów projektowych. Aby ustalić rzeczywiste różne istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać przekropy kontrolne.

Zastrzegą się możliwości kolizji z uzbrojeniem, które nie jest naniezione na mapie.

Rzędna terenu projektowego	181,30		181,20		180,80
Rzędna dna kanału	179,86		179,78		179,45
Zagłębienie dna kanału [m]	1,44		1,42		1,35
Odległości [m]	PVC-U kl.S. Ø160x4,7 2,0%		PVC-U kl.S.(SN8) Ø160x4,7 3,0%		
Materiał / średnica Spadek	4,00		11,00		
Długość [m]	0,00	2,50	4,00		15,00

BUD

S1

ZB1

PROJ.

<p>OSTPROJEKT</p> <p>Investycje, Projekty, Szkolenia</p> <p>07 - 410 Ostrołęka</p> <p>ul. Kilińskiego 32A</p> <p>tel./fax (0 29) 764 57 99</p>	Nazwa rys.		Nr rys.
	PROFIL PRZYLĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ		SZ-8
	Nazwa inwestycji:	Budowa i remontacja komunalnego wraz z budynkiem administracyjno-gosp. oraz infrastrukturą techniczną i drogową	Skala:
	Adres:	Lipowa Góra Zachodnia działka nr 78/7 gm. Szczytno	1:100/250
	Inwestor: Gmina Miejska Szczytno 12-100 Szczytno, ul. Stenkwiewicza 1		
<p>Zespół projektowy:</p> <p>PROJEKTANT: mgr inż. Kinga Bole</p> <p>SPRACOWDZIAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Nosek samiana</p>	Specjalność:	Upr.	Podpis
	WAM/0029/POOS/10		
	234/92/OL		
projekt		budowlany	
Data: 07. 2015r.			