

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu - zagospodarowanie terenów zielonych - nasadzenia
ADRES INWESTYCJI : dz. 3039/5(fragment); 86; 122; 158/6 (fragment; 8/1 (fragment);
INWESTOR : GMINA GOSTYŃ
ADRES INWESTORA : Rynek 2 63-800 Gostyń

DATA OPRACOWANIA : 26.06.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2024

Data zatwierdzenia
26.06.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zagospodarowanie terenu zieleni			
d.1	kalk. własna	Usunięcie drzew w celu doświetlenia terenu - usunięcie wybranych robinii akacjowych o obwodach ok 120÷140cm - ok. 4 sztuki - usunięcie drzew z rodzaju żywotnik o obwodach ok 30÷40cm - ok 12 sztuk - usunięcie sosny żółtej o obwodach ok 40cm - 2 sztuki - usunięcie buka pospolitego o obwodzie ok. 25cm - 1 sztuka [zamiennie zamiast wycinki drzew pozostałe zadrzewienie należy przyciąć koronę do maksymalnie 30% - obcięcie uschniętych gałęzi] 19	szt szt	 19,000	
				RAZEM	19,000
2		Grupa krzewów do usunięcia lub przesadzenia - grupa młodych krzewów wzdłuż ul. Sportowej (pęcherznica kalinolistna, perełkowiec podolski, hortensja) 50	m ² m ²	 50,000	
				RAZEM	50,000
3		Projektowana zieleni - DRZEWA. Rośliny wg Tabela 1.2 Wykaz projektowanych roślin drzewiastych - teren przy ul. Sportowej Sadzenie, uzupełnienie ziemi urodzajnej humusu (0,40 m3 pod 1 drzewo), montaż palików (2 szt/drzewo) i taśmy do palikowanie (3mb/1 drzewo) 11	szt szt	 11,000	
				RAZEM	11,000
4		Projektowana zieleni - KRZEWY Rośliny wg Tabela 1.2 Wykaz projektowanych roślin drzewiastych - teren przy ul. Sportowej Sadzenie, uzupełnienie ziemi urodzajnej humusu (0,07 m3 pod 1 krzew) 2793	szt szt	 2 793,000	
				RAZEM	2 793,000
5		Projektowana zieleni - ROŚLINY ZIELNE Rośliny wg Tabela 1.2 Wykaz projektowanych roślin drzewiastych - teren przy ul. Sportowej Sadzenie 113	szt szt	 113,000	
				RAZEM	113,000
6		Przygotowanie terenu do obsadzenia - uzupełnienie korą 670	m ² m ²	 670,000	
				RAZEM	670,000
7		Powierzchnia projektowanego trawnika z siewu do założenia 380	m ² m ²	 380,000	
				RAZEM	380,000
8		Powierzchnia trawnika do renowacji 9500	m ² m ²	 9 500,000	
				RAZEM	9 500,000
9		System nawodnienia - w wykopie otwartym wraz z wykonaniem połączeń, niezbędnymi kształtkami, próbą szczelności, robotami ziemnymi (wykop, podsypka, obsypka i zasypka, z zagęszczeniem) kosztem wywozu i zagospodarowania nadmiaru gruntu, montażem elementów sterowania, pompami itp. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10		Obrzeża trawnikowe z tworzywa sztucznego Wysokość 78mm, długość 1000mm, szerokość 85mm, kolor: ciemny grafit 1000	m ² m ²	 1 000,000	
				RAZEM	1 000,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Zagospodarowanie terenu zieleni				
1		Usunięcie drzew w celu doświetlenia terenu - usunięcie wybranych robinii akacjowych o obwodach ok 120÷140cm	szt	19,000	0,00	0,00
d.1	kalk. własna	- ok. 4 sztuki - usunięcie drzew z rodzaju żywotnik o obwodach ok 30÷40cm - ok 12 sztuk - usunięcie sosny żółtej o obwodach ok 40cm - 2 sztuki - usunięcie buka pospolitego o obwodzie ok. 25cm - 1 sztuka [zamiennie zamiast wycinki drzew pozostałe zadrzewienie należy przyciąć koronę do maksymalnie 30% - obcięcie uschniętych gałęzi]				
2		Grupa krzewów do usunięcia lub przesadzenia - grupa młodych krzewów wzdłuż ul. Sportowej (pęcherznica kalinolistna, perełkowiec podolski, hortensja)	m ²	50,000	0,00	0,00
d.1	kalk. własna					
3		Projektowana zieleni - DRZEWA. Rośliny wg Tabela 1.2 Wykaz projektowanych roślin drzewiastych - teren przy ul. Sportowej Sadzenie, uzupełnienie ziemi urodzajnej humusu (0,40 m3 pod 1 drzewo), montaż palików (2 szt/drzewo) i taśmy do palikowania (3mb/1 drzewo)	szt	11,000	0,00	0,00
d.1	kalk. własna					
4		Projektowana zieleni - KRZEWY Rośliny wg Tabela 1.2 Wykaz projektowanych roślin drzewiastych - teren przy ul. Sportowej Sadzenie, uzupełnienie ziemi urodzajnej humusu (0,07 m3 pod 1 krzew)	szt	2 793,000	0,00	0,00
d.1	kalk. własna					
5		Projektowana zieleni - ROŚLINY ZIELNE Rośliny wg Tabela 1.2 Wykaz projektowanych roślin drzewiastych - teren przy ul. Sportowej Sadzenie	szt	113,000	0,00	0,00
d.1	kalk. własna					
6		Przygotowanie terenu do obsadzenia - uzupełnienie korą	m ²	670,000	0,00	0,00
d.1	kalk. własna					
7		Powierzchnia projektowanego trawnika z siewu do założenia	m ²	380,000	0,00	0,00
d.1	kalk. własna					
8		Powierzchnia trawnika do renowacji	m ²	9 500,000	0,00	0,00
d.1	kalk. własna					
9		System nawodnienia - w wykopie otwartym wraz z wykonaniem połączeń, niezbędnymi kształtkami, próbą szczelności, robotami ziemnymi (wykop, podsypka, obсыпка i zasypka, z zagęszczeniem) kosztem wywozu i zagospodarowania nadmiaru gruntu, montażem elementów sterowania, pompami itp.	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.1	kalk. własna					
10		Obrzeża trawnikowe z tworzywa sztucznego Wysokość 78mm, długość 1000mm, szerokość 85mm, kolor: ciemny grafit	m ²	1 000,000	0,00	0,00
d.1	kalk. własna					
Razem dział: Zagospodarowanie terenu zieleni						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł