

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8, 100000-8, 45111200-0, 45112710-5, 45233161-5, 45242000-5, 39113600-3.
45111200-0,
45112710

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu - staw
ADRES INWESTYCJI : ul. Sportowa; Gostyń dz. nr 3039/5
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy w Gostyniu
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń
BRANŻA : Ziemne i montażowe

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ziemne i montażowe					
1		Renowacja stawu			
1.1		Roboty ziemne na stawie			
1 d.1.1	KNR 201 0605-0100	Pompowanie wody	m-g		
		120	m-g	120,000	
				RAZEM	120,000
2 d.1.1	KNR 201 0204-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi o ładowności do 5 t holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km: grunt kat. I-II	m ³		
		600	m ³	600,000	
				RAZEM	600,000
3 d.1.1	KNR 201 0214-0700	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 0,5 km, przy przewozie urobku po drogach utwardzonych przyczepami samowyladowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. I-II - do 5 km - krotność 9	m ³		
		600	m ³	600,000	
				RAZEM	600,000
4 d.1.1	KNR 201 0506-0100	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat.I-III	m ²		
		3000	m ²	3 000,000	
				RAZEM	3 000,000
5 d.1.1	KNNR 010 0502-0310	Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kieszek faszynowych, o średnicy: 20 cm - sposobem "z brzęgu" - opaska 2 x 20	m		
		2 * 160	m	320,000	
				RAZEM	320,000
6 d.1.1	KNR 201 0508-0600	Umocnienie skarp przekopów i nasypów oraz dna i skarp rowów lub kanałów darniowaniem krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 40 cm bez humusu	m ²		
		3000	m ²	3 000,000	
				RAZEM	3 000,000
7 d.1.1	KNR 228 0406-0300	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania podstawy studni, przy głębokości 2,0 m - średnica kręgów: 1000 mm z betonu B45 - studnia wlotowa z kratą	studnia		
		1	studnia	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Roboty towarzyszące - rozbiórkowe			
8 d.1.2	KNR 404 0901-0400	Ogrodzenia - siatka na słupkach stalowychdrewniane - rozebranie ogrodzenia	m		
		225	m	225,000	
				RAZEM	225,000
9 d.1.2	KNR 404 0306-0100	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu,o grubości : -	m ³		
	schody beto-	do 50 cm	m ³		
	nowe	2,0 * 4,0 * 0,50 * 2	m ³	8,000	
	murek beto-	10,0 * 3,0 * 0,50	m ³	15,000	
	nowy	3,0 * 3,0 * 0,50 * 2 + 3,0 * 1,0 * 0,50	m ³	10,500	
	przyczółki				
	zastawki				
				RAZEM	33,500
10 d.1.2	KNR 404 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym	m ³		
		33,5	m ³	33,500	
				RAZEM	33,500
11 d.1.2	KNR 404 1101-0500	Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem ciężarowym - wsp. 4 do 5 km	m ³		
		33,5	m ³	33,500	
				RAZEM	33,500
1.3		Budowa pomostu drewniany 15,2 x 2,0 m			
12 d.1.3	KNR 211 0301-0400	Wykonanie konstrukcji drewnianych bez wrębów z: drewna okrągłego iglastego	m ³		
		- pale drewniane śr. 15 cm - 20 szt o dł. 1,67 - 2,97			
	dł. 2,97	0,785 * 0,15 * 0,15 * 2,97 * 4	m ³	0,210	
	dł. 2,78	0,785 * 0,15 * 0,15 * 2,78 * 4	m ³	0,196	
	dł. 2,59	0,785 * 0,15 * 0,15 * 2,59 * 2	m ³	0,091	
	dł. 2,41	0,785 * 0,15 * 0,15 * 2,41 * 2	m ³	0,085	
	dł. 2,22	0,785 * 0,15 * 0,15 * 2,22 * 2	m ³	0,078	
	dł. 2,04	0,785 * 0,15 * 0,15 * 2,04 * 2	m ³	0,072	
	dł. 1,85	0,785 * 0,15 * 0,15 * 1,85 * 2	m ³	0,065	
	dł. 1,67	0,785 * 0,15 * 0,15 * 1,67 * 2	m ³	0,059	
				RAZEM	0,856
13 d.1.3	KNR 211 0301-0100	Wykonanie konstrukcji drewnianych bez wrębów z: łat iglastych - płatwie poprzeczne i wzdłużne 12/7,5 cm	m ³		
	poprzeczne	0,12 * 0,075 * 2,0 * 6 + 0,12 * 0,075 * 5,50 * 2	m ³	0,207	
	wzdłużne	0,12 * 0,075 * 12,70 * 2 + 0,12 * 0,075 * 2,50 * 4	m ³	0,319	
				RAZEM	0,526
14 d.1.3	KNR 211 0302-0100	Wykonanie ścian i podłóg z drewna łączonego na styk: z desek o grubości 32 mm	m ²		
		12,70 * 2,0 + 2,50 * 5,50	m ²	39,150	
				RAZEM	39,150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.3	KNR 211 0301-0200	Wykonanie konstrukcji drewnianych bez wrębów z: krawędziaków iglastych - słupki balustrady 6,5/6,5 cm 0,065 * 0,065 * 1,32 * 20	m ³ m ³	 0,112	
				RAZEM	0,112
16 d.1.3	KNR 211 0301-0200	Wykonanie konstrukcji drewnianych bez wrębów z: krawędziaków iglastych - poręcz balustrady 6,5/6,5 cm 0,065 * 0,065 * 12,70 * 2 + 0,065 * 0,065 * 2,20 * 2 + 0,065 * 0,065 * 5,50 + 0,065 * 0,065 * 1,50 * 2	m ³ m ³	 0,162	
				RAZEM	0,162
17 d.1.3	KNR 211 0301-0200	Wykonanie konstrukcji drewnianych bez wrębów z: krawędziaków iglastych - listwa szerokości 10,0 cm i gr. 2,0 cm 0,10 * 0,02 * 12,70 * 2 + 0,10 * 0,02 * 2,50 * 2 + 0,10 * 0,02 * 5,50 + 0,10 * 0,02 * 1,50 * 2	m ³ m ³	 0,078	
				RAZEM	0,078
2		Zagospodarowanie terenu			
2.1		Renowacja terenu przy stawie - ścieżka pieszka			
18 d.2.1	KNR 231 0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm 125,0 * 2,0	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000
19 d.2.1	KNR 231 0103-0100	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II 250	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000
20 d.2.1	KNR 231 0402-0300	Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe - pod obrzeża z kostki granitowej 15 x 15 cm 125,0 * 0,20 * 0,15 * 2	m ³ m ³	 7,500	
				RAZEM	7,500
21 d.2.1	KNR 231 0407-0500	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr.cem. - obrzeża z kostki granitowej 15 x 15 cm 125,0 * 2	m m	 250,000	
				RAZEM	250,000
22 d.2.1	KNR 231 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm 125,0 * 2	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000
23 d.2.1	KNR 231 0114-0600	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 20 cm - wsp. 5 250	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000
24 d.2.1	KNR 231 0105-0700	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm 250	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000
25 d.2.1	KNR 231 0105-0800	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 4 cm wsp. 1 250	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000
26 d.2.1	KNR 011 0316-0100	Ułożenie na podsypce piaskowej gr.50 mm, z wypełnieniem spoin piaskiem nawierzchni z kostki betonowej grubości 80 mm, typu: bezfrezowa 125,0 * 2,0 / 100	100 m ² 100 m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
2.2		Ogrodzenie			
27 d.2.2	KNR 202 1803-0200	Ogrodzenia drewniane - płot tarasowy 90 x 90 cm na słupkach drewnianych 225	m m	 225,000	
				RAZEM	225,000
2.3		Zakup i montaż sprzętu			
28 d.2.3	Wycena własna	Zakup urządzenia placu rekreacji z wyposażeniem: - ławka parkowa (ogrodowa) - 5 szt. 5	kpl kpl	 5,000	
				RAZEM	5,000
29 d.2.3	Wycena własna	Zakup i montaż na pomoście lamp solarnych - 2 szt. 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Ziemne i montażowe						
1		Renowacja stawu				
1.1		Roboty ziemne na stawie				
1	KNR 201 0605- d.1. 0100 1	Pompowanie wody	m-g	120,000	0,00	0,00
2	KNR 201 0204- d.1. 0400 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku przyczepa- mi samowładowczymi o ładowności do 5 t holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km: grunt kat. I-II	m ³	600,000	0,00	0,00
3	KNR 201 0214- d.1. 0700 1	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 0,5 km, przy przewozie urobku po dro- gach utwardzonych przyczepami samowładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. I-II - do 5 km - krotność 9	m ³	600,000	0,00	0,00
4	KNR 201 0506- d.1. 0100 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat.I-III	m ²	3 000,000	0,00	0,00
5	KNR 010 d.1. 0502-0310 1	Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kieszek faszynowych, o średnicy: 20 cm - sposobem "z brzegu" - opaska 2 x 20	m	320,000	0,00	0,00
6	KNR 201 0508- d.1. 0600 1	Umocnienie skarp przekopów i nasypów oraz dna i skarp rowów lub kanałów darniowaniem krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 40 cm bez humusu	m ²	3 000,000	0,00	0,00
7	KNR 228 0406- d.1. 0300 1	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania podstawy studni, przy głębokości 2,0 m - średnica kręgów: 1000 mm z betonu B45 - studnia wlotowa z kratą	studnia	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty ziemne na stawie						0,00
1.2		Roboty towarzyszące - rozbiórkowe				
8	KNR 404 0901- d.1. 0400 2	Ogrodzenia - siatka na słupkach stalowychdrewniane - rozebranie ogrodzenia	m	225,000	0,00	0,00
9	KNR 404 0306- d.1. 0100 2	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu,o grubości : - do 50 cm	m ³	33,500	0,00	0,00
10	KNR 404 1101- d.1. 0200 2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym zała- dunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym	m ³	33,500	0,00	0,00
11	KNR 404 1101- d.1. 0500 2	Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem cięż- zarowym - wsp. 4 do 5 km	m ³	33,500	0,00	0,00
Razem dział: Roboty towarzyszące - rozbiórkowe						0,00
1.3		Budowa pomostu drewniany 15,2 x 2,0 m				
12	KNR 211 0301- d.1. 0400 3	Wykonanie konstrukcji drewnianych bez wrębów z: drewna okrągłego iglastego - pale drewniane śr. 15 cm - 20 szt o dł. 1,67 - 2,97	m ³	0,856	0,00	0,00
13	KNR 211 0301- d.1. 0100 3	Wykonanie konstrukcji drewnianych bez wrębów z: łat ig- lastych - płatwie poprzeczne i wzdłużne 12/7,5 cm	m ³	0,526	0,00	0,00
14	KNR 211 0302- d.1. 0100 3	Wykonanie ścian i podłóg z drewna łączonego na styk: z desek o grubości 32 mm	m ²	39,150	0,00	0,00
15	KNR 211 0301- d.1. 0200 3	Wykonanie konstrukcji drewnianych bez wrębów z: kra- wędziaków iglastych - słupki balustrady 6,5/6,5 cm	m ³	0,112	0,00	0,00
16	KNR 211 0301- d.1. 0200 3	Wykonanie konstrukcji drewnianych bez wrębów z: kra- wędziaków iglastych - poręcz balustrady 6,5/6,5 cm	m ³	0,162	0,00	0,00
17	KNR 211 0301- d.1. 0200 3	Wykonanie konstrukcji drewnianych bez wrębów z: kra- wędziaków iglastych - listwa szerokości 10,0 cm i gr. 2,0 cm	m ³	0,078	0,00	0,00
Razem dział: Budowa pomostu drewniany 15,2 x 2,0 m						0,00
Razem dział: Renowacja stawu						0,00
2		Zagospodarowanie terenu				
2.1		Renowacja terenu przy stawie - ścieżka piesza				
18	KNR 231 0101- d.2. 0100 1	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	m ²	250,000	0,00	0,00
19	KNR 231 0103- d.2. 0100 1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst- wy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II	m ²	250,000	0,00	0,00
20	KNR 231 0402- d.2. 0300 1	Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe - pod obrzeża z kostki granitowej 15 x 15 cm	m ³	7,500	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.2. 1	KNR 231 0407- 0500	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo- piaskowej, z wypełn. spoin zapr. cem. - obrzeża z kostki granitowej 15 x 15 cm	m	250,000	0,00	0,00
22 d.2. 1	KNR 231 0114- 0500	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	m ²	250,000	0,00	0,00
23 d.2. 1	KNR 231 0114- 0600	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 20 cm - wsp. 5	m ²	250,000	0,00	0,00
24 d.2. 1	KNR 231 0105- 0700	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mecha- nicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	m ²	250,000	0,00	0,00
25 d.2. 1	KNR 231 0105- 0800	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mecha- nicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 4 cm wsp. 1	m ²	250,000	0,00	0,00
26 d.2. 1	KNR 011 0316- 0100	Ułożenie na podsypce piaskowej gr.50 mm, z wypełnie- niem spoin piaskiem nawierzchni z kostki betonowej grubości 80 mm, typu: bezfrezowa	100 m ²	2,500	0,00	0,00
Razem dział: Renowacja terenu przy stawie - ścieżka pieszka						0,00
2.2	Ogrodzenie					
27 d.2. 2	KNR 202 1803- 0200	Ogrodzenia drewniane - płot tarasowy 90 x 90 cm na słupkach drewnianych	m	225,000	0,00	0,00
Razem dział: Ogrodzenie						0,00
2.3	Zakup i montaż sprzętu					
28 d.2. 3	Wycena własn	Zakup urządzenia placu rekreacji z wyposażeniem: - ławka parkowa (ogrodowa) - 5 szt.	kpl	5,000	0,00	0,00
29 d.2. 3	Wycena własn	Zakup i montaż na pomoście lamp solarnych - 2 szt.	szt	2,000	0,00	0,00
Razem dział: Zakup i montaż sprzętu						0,00
Razem dział: Zagospodarowanie terenu						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł