

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : KONSERWACJA POMIESZCZEŃ WSG - Budynek Nr-7
Adres inwestycji : 70-904 SZCZECIN ul. Piotra Skargi34
Inwestor : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Adres inwestora : 70 - 231 SZCZECIN UL NARUTOWICZA 10A

Sporządził kalkulację : Marian Chromy
Data opracowania : 02.02.2021

:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KONSERWACJA POMIESZCZEŃ					
1	analiza indywidualna	Wynoszenie i przenoszenie mebli biurowych oraz urządzeń	kpl.		
		25	kpl.	25,000	
				RAZEM	25,000
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią pomieszczeń przed zakurzeniem	m ²		
		160	m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		83,68+262,10	m ²	345,780	
				RAZEM	345,780
4	analiza indywidualna	Demontaż listew (cokolików podłogowych drewnianych o wym. 35x85mm)	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
5	KNR-W 4-03 0602-03 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych przykręconych do sufitu na czas szpachlowania i malowania, oraz montaż po wykonanym malowaniu.	kpl.		
		30	kpl.	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych o wym. 30x30cm	m ²		
		6,838	m ²	6,838	
				RAZEM	6,838
7	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		4,07*1,68	m ²	6,838	
				RAZEM	6,838
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów:	m ²		
		pom.201 - 21.50m ² pom.201a - 27.36m ² pom.201b - 19.25m ² pom.208 - 24.40m ² pom.208a - 12.67m ²	m ²	83,680	
		83,68		RAZEM	83,680
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m ²		
		pom.201 - 51.60m ² pom.201a- 61.29m ² pom.201b- 50.70m ² pom.208 - 56.50m ² pom.208a- 42.10m ²	m ²	262,100	
		262,10		RAZEM	262,100
10	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur, „co” o średnicy do 50 mm	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
11	analiza indywidualna	Renowacja ościeżnic drzwiowych drewnianych malowanych farbami olejnymi. Roboty polegają na opaleniu farby, szlifowaniu i szpachlowaniu drewna oraz malowaniu farbami olejnymi matowymi. kolor uzgodnić z użytkownikiem.	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - rozbiórka starych zniszczonych	m ²		
		83,680-6,838	m ²	76,842	
				RAZEM	76,842
13	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		83,68	m ²	83,680	
				RAZEM	83,680
14	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		9*2*1,50*1,65	m ²	44,550	
				RAZEM	44,550
15	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		5*2,10*2*1,00	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów wraz z utylizacją samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2,8	m ³		
			m ³	2,800	
				RAZEM	2,800
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 13 2,8	m ³		
			m ³	2,800	
				RAZEM	2,800