



CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

☎ 32 357 08 00

NZ.3302.08.2023/ZP-46

Katowice, dnia 08.03.2023 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn.: „**BO - L2/03/IX - Przerwa na edukację - adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach**”, numer sprawy ZP/46/2023.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Poz. 2 przedmiaru robót dla balustrad - Zamawiający w przedmiarze podaje sumaryczny obmiar 8.2mb, natomiast w opisie przedmiaru podaje 14.10mb x 2 szt co daje 28.20mb balustrady do wykonania - proszę o jasne stanowisko ile mb balustrady należy wycenić.

Odpowiedź:

W poz. 2 przedmiaru dla balustrad powinno być: 4,10mb x 2 szt.
Aktualne przedmiary dla balustrad w załączeniu.

Pytanie 2:

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót dla robót posadzkowych o wykonanie warstwy szczepnej – po odtłuszczeniu istniejącej posadzki lastryko zgodnie z technologią należy wykonać warstwę szczepną proszę o uzupełnienie

Odpowiedź:

Na posadzkach korytarza i na schodach Zamawiający nie wymaga wykonania warstwy szczepnej. Należy użyć odpowiedniego kleju do ceramiki.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Załączniki:

1. Aktualny przedmiar dla zakresu robót: „Wymiana istniejących, metalowych balustrad schodowych i okiennych na stalowe, nierdzewne”.

Katarzyna Godrecka – z up. Dyrektora CUW

Rozdzielnik:

- https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice

Przedmiar robót

jednostka: **Szkoła Podstawowa nr 11, Katowice, ul. Nasypowa 16**

zadanie: **„BO – L2/03/IX – przerwa na edukację – adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniów w SP 11”**

Zakres robót: **wymiana istniejących, metalowych balustrad schodowych i okiennych na stalowe, nierdzewne**

Lp	Pozycja kosztorys	Opis robót	Jedn. miary	Przedmiar /obmiar	Cena jedn.	Razem [PLN]
		Balustrady schodowe z I piętra na II piętro (jeden bieg) i na parter (jeden bieg) oraz okienne na spoczniku i na korytarzu				
1	KNR 401 1306/01	Demontaż starych balustrad schodowych i okiennych (18,40 m2)	kpl	1,0		
2	KNR w 4-01 0545/07	Wykonanie warsztatowe, dostawa i montaż nowych balustrad schodowych. ze stali nierdzewnej z ukrytymi spawami-o wys. 1,1m 4,10 m x 2 szt x 1,10 m = 9,02 m2	Mb	8,20		
3	KNR w 4-01 0519/01	Wykonanie warsztatowe, dostawa i montaż balustrad prostych (na oknie spocznika). ze stali jw z ukrytymi spawami - o wys. 1,50m 2,00 m x 1,50 m= 3,00 m2	Mb	2,00		
4	KNR w 4-01 0514/02	Wykonanie warsztatowe, dostawa i montaż balustrad prostych (w oknach korytarza). ze stali jw z ukrytymi spawami – o wys. 1,10 m 2,90 m x 2 szt x 1,10 m = 6,38 m2	Mb	5,80		
5	KNR 4-01 0108/11/12	Załadunek, wywóz na 15 km i utylizacja złomu	Mg	0,80		