



Projekt pod nazwą:

**„Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza – etap I”**

jest współfinansowany z budżetu

Samorządu Województwa Łódzkiego



Gmina Rozprza

Rozprza, 27.09.2024 r.

**Nr sprawy IZP.271.1.14.2024**

### **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **modernizację stadionu sportowego w m. Rozprza – etap I**.

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie 1:**

Proszę o informacje czy Zamawiający dopuści do zamontowania trybuny według poniższego opisu i załączoną wizualizacją:

Konstrukcja trybuny oraz wiaty zadaszenia wykonana z profili stalowych zamkniętych, zabezpieczona przed korozją w procesie cynkowania ogniowego. Zadaszenie trybuny pokryte poliwęglanem komorowym gr 16mm. Tył oraz boki trybuny zabezpieczone barierkami stalowymi. Tył wiaty osłonięty poliwęglanem komorowym gr 6mm. Płyty poliwęglanu umieszczone w ramie stalowej ocynkowanej wykończonej płaskownikami aluminiowymi. Poszczególne elementy konstrukcji połączone ze sobą za pomocą złączy śrubowych. Ciągi komunikacyjne wypełnione kratą pomostową VEMA, ocynkowaną ogniowo. Siedziska sportowe z tworzywa sztucznego z oparciem o wys 36cm.



**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza przedstawione rozwiązanie z dachem prostym, jednospadowym.

Jednocześnie informuje, że wszystkie wyroby budowlane użyte do budowy muszą posiadać znak "B" lub "CE" oraz załączoną informację o wyrobie.

**Pytanie 2:**

Prosimy o uzupełnienie informacji o następujące rzeczy :

1. Dostarczenie projektu wykonawczego – konstrukcyjnego .
2. Jak w pkt. 1 brak w załącznikach spawów, średnicy rur, grubości ścianek oraz klasy stali. Brak systemu antykorozji. Brak wymogów krzeseł.
3. Brak spełnienia nośności gruntu pod płytę po montaż konstrukcji trybun.
4. Brak wyliczeń nośności gruntu oraz konstrukcji .
5. Braki w systemie połączeń płyta betonowa stal jw.
6. Brak wyliczeń spełnienia stanów granicznych zadaszania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w projekcie modernizacji stadionu sportowego w Rozpry- etap I zastosowano gotowe, systemowe, dostępne na rynku rozwiązanie techniczne trybun oraz zadaszania.

Rozwiązanie systemowe zaprojektowane i wykonane jest zgodnie z obowiązującymi normami z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Zastosowanie płyty fundamentowej z betonu C25/30 W8 F150 zbrojonej zbrojeniem rozproszonym, posadowionym na podsypce z pospółki i gruncie nośnym rodzimym jest rozwiązaniem uniwersalnym dla wszystkich rozwiązań systemowych dostępnych

na polskim rynku. Rozwiązanie połączenia konstrukcji trybun oraz dachu z płytą fundamentową leży po stronie dostawcy wybranego dostępnego na rynku systemu.