

Rozbiórka budynku o funkcji niemieszkalnej, zlokalizowanego na terenie działek numer 826/41, 826/40, 826/43, obręb 1 - Osiedle Drzewice w Kostrzynie nad Odrą

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Rozbiórka budynku o funkcji niemieszkalnej, zlokalizowanego na terenie działek numer 826/41, 826/40, 826/43, obręb 1- Osiedle Drzewice w Kostrzynie nad Odrą					
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 4-04 0901-01	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - wykonanie pręseł	m		
d.1		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
2	KNR 4-04 0901-02	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - przygotowanie słupów	m		
d.1		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - ustawienie	m		
d.1		poz.1	m	16,000	
				RAZEM	16,000
2		Prace rozbiórkowe			
2.1		Wewnętrzne instalacje elektryczne i sanitarne			
4	KNR 4-03 0907-04	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 10 mm ² od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. <odłączenie instalacji>	kpl.		
d.2.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-03 1116-03 kalk. własna	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego, demontaż armatury elektrycznej, gniazd i łączników, oprav oświetleniowych	kpl		
d.2.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalk. własna	Demontaż instalacji sanitarnych wraz z armaturą	kpl		
d.2.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
d.2.1		0,3	t	0,300	
				RAZEM	0,300
8	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki instalacji	kpl		
d.2.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Konstrukcja i warstwy wykończeniowe			
9	KNKRB 2 1003-08 analogia	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone - demontaż Rx1,5; Mx0	m ²		
d.2.2		1,07 * 2,31	m ²	2,5	
				RAZEM	2,5
10	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.2.2		2,42 * 1,66 * 2	m ²	8,034	
		1,07 * 2,31	m ²	2,472	
				RAZEM	10,506
11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2.2		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.2.2		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2.2					

Rozbiórka budynku o funkcji niemieszkalnej, zlokalizowanego na terenie działek numer 826/41, 826/40, 826/43, obręb 1 - Osiedle Drzewice w Kostrzynie nad Odrą

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,7	m	8,700	
				RAZEM	8,700
14 d.2.2	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku <rura spustowa PVC>	m		
		3,25	m	3,250	
				RAZEM	3,250
15 d.2.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		8,7 * 2 * 0,25	m2	4,350	
		(5,6 + 3,2) * 0,2	m2	1,760	
				RAZEM	6,110
16 d.2.2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		46,0	m2	46,000	
				RAZEM	46,000
17 d.2.2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		poz.16	m2	46,000	
				RAZEM	46,000
18 d.2.2	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m3		
		poz.16 * 0,1	m3	4,600	
				RAZEM	4,600
19 d.2.2	KNR 9-29 0107-04	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		4,98 * 8,2	m2	40,836	
				RAZEM	40,836
20 d.2.2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		3,14 * 22,9 + 10,32 * 19,1	m2	269,018	
				RAZEM	269,018
21 d.2.2	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej <nadbitka okapu - ściana frontowa>	m2		
		0,4 * 8,2	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
22 d.2.2	KNR AT-31 0101-03 analiza indywidualna	Usuwanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach <Rx1,5; Mx0,5 - demontaż okładziny ściany frontowej>	m2		
		2,75 * 8,2	m2	22,550	
				RAZEM	22,550
23 d.2.2	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej <skucie płytek w sanitariacie>	m2		
		1,44 * 2,75 * 2 + 1,2 * 2,75 * 2 - 0,8 * 2,05	m2	12,880	
				RAZEM	12,880
24 d.2.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		38,64	m2	38,640	
				RAZEM	38,640
25 d.2.2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		(8,2 * 2 + 2,4) * 2,75 * 0,24 - (2,42 * 1,66 * 2 + 1,07 * 2,31) * 0,24 {ściany zewnętrzne}	m3	9,887	
		(4,98 - 0,56 + 3,02 + 1,2) * 2,75 * 0,24 - (1,0 * 2,05 + 2 * 0,8 * 2,05) * 0,24 {ściany wewnętrzne}	m3	4,423	
				RAZEM	14,310
26 d.2.2	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3		
		0,56 * 0,56 * 3,6 * 0,8	m3	0,903	
				RAZEM	0,903

Rozbiórka budynku o funkcji niemieszkalnej, zlokalizowanego na terenie działek numer 826/41, 826/40, 826/43, obręb 1 - Osiedle Drzewice w Kostrzynie nad Odrą

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		1,22 * 0,5 * 0,09 {betonowy stopień przed wejściem}	m3	0,055	
		4,98 * 8,2 * 0,15 {podbudowa betonowa}	m3	6,125	
				RAZEM	6,180
28 d.2.2	KNR 4-04 0101-07	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu	m3		
		(8,2 * 2 + 2,4) * 0,5 * 0,24	m3	2,256	
				RAZEM	2,256
29 d.2.2	KNK 2-06 0811-07	Rozbiórka ław betonowych	m3		
		(8,68 + 8,2 + 4,98 + 1,2 + 2,88) * 0,4 * 0,3	m3	3,113	
				RAZEM	3,113
30 d.2.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		poz.16 * 0,0055	m3	0,253	
		(poz.17 + poz.21) * 0,024	m3	1,183	
		poz.18 + poz.22 * 0,1	m3	6,855	
		poz.19 * 0,0125	m3	0,510	
		(poz.23 + poz.24) * 0,015	m3	0,773	
		poz.25 + poz.26	m3	15,213	
		poz.27 + poz.28 + poz.29	m3	11,549	
				RAZEM	36,336
31 d.2.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 7	m3		
		poz.30	m3	36,336	
				RAZEM	36,336
32 d.2.2	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2.2	KNKRB 6 0104-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna	m3		
		36,731	m3	36,731	
				RAZEM	36,731
34 d.2.2	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - rozebranie	m		
		poz.1	m	16,000	
				RAZEM	16,000
2.3		izolacja termiczna odsłoniętych ścian			
35 d.2.3	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		3,2 * 2,75 + 5,55 * 2,75	m2	24,063	
				RAZEM	24,063
36 d.2.3	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.35	m2	24,063	
				RAZEM	24,063
37 d.2.3	KNR AT-38 0208-01	System na styropianie (EPS) - zestaw deweloperski ATLAS IN - płyty o grubości do 15 cm	m2		
		poz.35	m2	24,063	
				RAZEM	24,063