

RZUT PARTERU

PRZEDMIOTOWY BUDYNEK - PRZEDSZKOLE, ZLOKALIZOWANY JEST NA DZIAŁCE O NUMERZE 10/67, OBRĘB ZAŁĘŻE W KATOWICACH. ZOSTAŁ WZNIESIONY W 1992 ROKU. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PODPIWNICZONY, O DWÓCH KONDYGNACACH NAZIEMNYCH. W BUDYNKU ZNAJDUJĄ SIĘ DWIE KLATKI SCHODOWE. JEDNA PROWADZĄCA DO PIWNICY, A DRUGA NA PIĘTRO. WEJŚCIE DO BUDYNKU OD STRONY UL. WITOSA. BUDYNEK ZAPROJEKTOWANO JAKO WOLNOSTOJĄCY.

BUDYNEK W LICZBACH:

- powierzchnia zabudowy: 1036.50 m2
- powierzchnia użytkowa: 862 m2
- ilość kondygnacji nadziemnych: 2
- ilość kondygnacji podziemnych: 1
- wysokość budynku: ok. 9 m
- rok budowy: 1992 r.

LEGENDA DO RYSUNKU


	ISTNIEJĄCA ŚCIANA		h=3.35 m WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA		ISTNIEJĄCA UMYWALKA
	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA		ISTNIEJĄCE PODŁĄŻ KOMINA		ISTNIEJĄCY ZLEWOZMYWAK
	ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA		ISTNIEJĄCA MISKA WC		ISTNIEJĄCA KUCHENKA GAZOWA

L E G E N D A	
SYMBOL	OZNACZENIE
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	
⊕ PK	Pion kanalizacji sanitarnej
⊕ WPK	Wywiewka pionu kanalizacji sanitarnej
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
⊕ RS	Rura spustowa
INSTALACJA WODY ZIMNEJ	
⊕	Wodomierz
⊕ PWZ	Pion wody zimnej
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
	Tablica rozdzielcza RS-rozdzielnia główna, KCN-rozdzielnie obwodów adm., TL-tablica kablówka, TŁ-tablica instalacyjna
PRZEWODY KOMINOWE	
	główny spółnowy wentylacyjny WV-wyciąg kominowy
INSTALACJA C.O.	
	Grzejnik
⊕ PCo	Pion centralnego ogrzewania
POZOSTAŁE OZNACZENIA	
1.05	Numer pomieszczenia
▲	Wejście do budynku

U W A G I

- a. wymiary podano w [cm] a poziomy w [m]
- b. wymiary pomieszczeń w świetle ścian z uwzględnieniem okładzin
- c. wymiary stolarki okiennej i drzwiowej w świetle otworów

D S W PROJEKT SP. Z O. O. adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl telefon: 736 249 088 strona: dswprojekt.pl				TEMAT RYSUNKU:	
T E M A T : INWESTYCJE DOTYCZĄCE KUCHNI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 13 PRZY UL. WINCENTEGO WITOSA 16A, 40-832 KATOWICE		RZUT PARTERU			
O B I E K T : BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PRZEDSZKOLE UL. WITOSA 16A, 40-832 KATOWICE		FAZA: P R O J E K T T E C H N I C Z N Y			
I N W E S T O R : PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 W KATOWICACH		DATA: KWIECIEŃ 2022		SKALA: 1:50	NR RYS.: I-02
P R O J E K T A N C I : proj. główny branża arch. MGR INŻ. ARCH. MARTA SMOLKA spr. branża arch. MGR INŻ. ARCH. RYSZARD KWOSK opracow. MAG INŻ. ARCH. NATALIA WALAS-STARKOWSKA		upr. nr 20/SLOK/2016 upr. nr 219/P1		NR STR.:	



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	METRAŻ POM.
0.01	MAG. PRZYBORÓW KUCHENNYCH	6.54 M²
0.02	POM. CZYSTYCH NACZYŃ	15.76 M²
0.03	ZMYWALNIA	21.97 M²
0.04	KUCHNIA	33.08 M²
0.05	OBIERALNIA	16.69 M²
0.06	MAGAZYN SPOŻYWCZY	18.55 M²
0.07	KOMUNIKACJA 1	24.47 M²
0.08	POM.GOSPODARCZE	1.81 M²
0.09	TOALETA	1.24 M²
0.10	PRYSZNIC	1.25 M²
0.11	POKÓJ INTENDENTA	11.25 M²
0.12	SZATNIA	3.83 M²
0.13	PRZEDSIONEK	2.06 M²
0.14	KOMUNIKACJA 2	2.07 M²
0.15	POM. POMOCNICZE	5.42 M²

SUMA - PARTER: 165.99M²