

Bełchatów, dnia 25.02.2022

Nasz znak: PZ.271.8.2022

## ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE DO SWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej ustawy PZP pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 101256E w miejscowości Postękalice**”.

W związku ze złożonym przez Wykonawców wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

1. Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologicznego, ornitologicznego i saperckiego inwestycji?  
**Odp. Zamawiający nie będzie wymagał nadzoru archeologicznego, ornitologicznego i saperckiego.**
2. Czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie do odbioru końcowego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgłoszonej lecz nie zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej? W chwili obecnej okres oczekiwania na zatwierdzenie inwentaryzacji wynosi do 60 dni.  
**Odp. Zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 5 projektu umowy załączonego do postępowania „...7. Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, komplet dokumentów, a w szczególności:  
... 5) mapę inwentaryzacyjną - powykonawczą drogi wraz z potwierdzeniem złożenia do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie.”**
3. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji?  
**Odp. Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.**
4. Czy Zamawiający załączył całą dostępną mu dokumentację do postępowania?  
**Odp. Tak, Zamawiający załączył całą dostępną dokumentację.**
5. Jaka jest kwota przeznaczona przez zamawiającego na wykonanie zamówienia?  
**Odp. Kwota zabezpieczona w budżecie na wykonanie zadania wynosi 1.850.000,00 zł.**
6. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów rurowych z innych materiałów niż HEDP?

***Odp. Dopuszcza się pod zjazdami rury PP dwuścienne karbowane SN8 - ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ D.06.02.01 pkt.2.2 Wymagana sztywność obwodowa min. SN8 kN/m<sup>2</sup>.***

7. Prosimy o zamieszczenie rysunków/szczegółów technicznych ścianek pod przepusty – jaki są wymiary ław, ścianek, jaki jest rodzaj ścianek, proste czy skośne?

***Odp. Wg załączonego rysunku - ścianki skośne.***

8. Prosimy o zamieszczenie rysunków/szczegółów technicznych posadowienia krawężników, obrzeży – jakie są wymiary ław?

***Odp. Wg załączonego rysunku.***

9. Jaka jest średnica drzew do przesadzenia?

***Odp. Średnica drzew do przesadzenia – do 7 cm.***

10. Jakie są wymiary płyt żelbetowych zespalających na przepustach # 500 i 800 mm?

***Odp. Płyty zespalające należy wykonać zgodnie z katalogiem - Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych. TRANSPROJEKT - Warszawa Sp. z o.o.. Warszawa 2007 r. - rys. 10.***

11. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa kamiennego na zjazdach zamiast destruktu?

***Odp. Nie (w przypadku trudności z pozyskaniem destruktu można sfrezować istniejącą nawierzchnię).***

12. Jaki rodzaj robót opisują pozycje 5 i 6 przedmiaru robót?

***Odp. Wywóz materiałów z rozbiórki. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SWZ załączone „Przedmiary robót” są elementem pomocniczym, nie mogą być podstawą wyceny robót.***

13. Prosimy o potwierdzenie iż dolna warstwa z kruszyw łamanych na zjazdach będzie wykonana z materiału frakcji 0/63mm.

***Odp. Zamawiający potwierdza, iż dolna warstwa z kruszyw łamanych na zjazdach ma być wykonana z materiału frakcji 0/63mm.***

14. Jaka jest grubość poszczególnych warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni? Roboty rozbiórkowe przewidują jedynie rozbiórkę nawierzchni bitumicznej gr 2 cm i z tłuczni o gr 20 cm.

***Odp. Zgodnie z opinią geotechniczną.***

15. Prosimy o wprowadzenie do przedmiaru robót skropienia podbudowy tłuczniowej oraz skropienia międzywarstwowego.

***Odp. Dla wszystkich nawierzchni bitumicznych do wyceny należy przyjąć skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m<sup>2</sup> a warstwy wiążącej w ilości 0,2-0,3 kg/m<sup>2</sup> zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.***

16. Prosimy o podanie klasy krawężników betonowych. Czy mają być wbudowane krawężniki klasy 3U czy 2T?

***Odp. Zgodnie ze STWiOR - 2T.***

17. Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ kompletną, aktualną, dokumentację projektową i techniczną?

***Odp. Tak, Zamawiający załączył całą dostępną dokumentację.***

18. Czy Zmawiający potwierdza, że dokumentacja dot. w/w postępowania zawiera wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia?  
**Odp. Tak, w toku postępowania jest tylko wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.**
19. Czy Zmawiający potwierdza, że opublikowana dokumentacja jest kompletna, ważna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia?  
**Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.**
20. Czy Zmawiający potwierdza, że ewentualny brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?  
Odp. Kwestie wydłużenia terminu realizacji umowy zostały określone w z § 15 projektu umowy załączonego do postępowania „Zmiany postanowień umowy”.
21. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji dot. niniejszego postępowania prosimy o podanie hierarchii ich ważności.  
**Odp. Zgodnie z § 1 ust. 3 projektu umowy załączonego do postępowania „ W przypadku zaistnienia rozbieżności w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, za nadrzędne przyjmuje się ustalenia i zapisy zawarte w projekcie budowlanym.**
22. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?  
**Odp. Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.**
23. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przekroje poprzeczne oraz tabelę robót ziemnych. Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia jest to element niezbędny w celu zweryfikowania ilości robót ziemnych koniecznych do wykonania zamówienia.  
**Odp. Zamawiający nie posiada przekrojów poprzecznych i tabeli robót ziemnych.**
24. Prosimy o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych dla wykonania płyty zespalającej wraz z zestawieniem stali na przepustach drogowych.  
**Odp. Zamawiający nie posiada rysunków konstrukcyjnych dla wykonania płyty zespalającej wraz z zestawieniem stali na przepustach drogowych.**

Z up. WÓJTA  
mgr Danuta Marczewski  
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

1. [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_belchatow](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_belchatow)
2. a/a.

