

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Objezierze. Likwidacja istniejącego oraz wykonanie nowego hydrantu.

Obiekt	Droga gminna
Rodzaj robót	Przebudowa drogi, przebudowa infrastruktury podziemnej - zmiana lokalizacji hydrantu
Branża	drogowa
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	Powiat gryfiński gmina Moryń obręb Stare Objezierze działka ewidencyjna nr 172
Inwestor	Gmina Moryń Plac Wolności 1 74-503 Moryń
Biuro kosztorysowe	Projektu Budowy Dróg Ernest Klos ul. Fabryczna 2B 72-300 Gryfice

Spis działów przedmiaru robót

Droga gminna

Nr	Opis
	ROBOTY ZIEMNE
	ROBOTY MONTAŻOWE

Tabela przedmiaru robót

Droga gminna

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY ZIEMNE				
1	S.02.01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m3	7,2
2	S.02.01	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV	m2	3,6
3	S.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka	m3	0,075
4	S.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - obsypka	m3	0,113
5	S-02.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m3	7,2
ROBOTY MONTAŻOWE				
6		Demontaż hydrantu podziemnego o śr. 80 mm	szt.	1
7		Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm	kpl.	1
8	K-01.01.	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm	szt.	4