


RZUT II PIĘTRA
INSTALACJE SANITARNE-ZAKRES ROBÓT

1:75



ZAKRES ROBÓT

1. ZAZNACZONE PIONY INSTALACJI (C.O.) UKRYĆ W BRUZZACH ŚCIENNYCH
2. DEMONTAŻ GRZEJNIKÓW NA KLATCE SCHODOWEJ
3. MONTAŻ NOWYCH GRZEJNIKÓW NA KLATCE SCHODOWEJ 22/1000/500 ORAZ WYKONANIE OSŁONY GRZEJNIKÓW
4. WYMIANA GRZEJNIKÓW W SALI NARAD – NA GRZEJNIKI 22/1000/500
5. RURY DO GRZEJNIKÓW POPROWADZIĆ PODTYNKOWO (NA KLATCE SCHODOWEJ, W TOALECIE I W SALI NARAD)
6. MONTAŻ WENTYLATORA ŁAZIENKOWEGO W TOALECIE
7. MONTAŻ WENTYLATORA MECHANICZNEGO W POMIESZCZENIU PORZĄDKOWYM
8. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI CIEPŁEJ WODY
9. WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI WODY CIEPŁEJ (TOALETA ORAZ POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE)
10. ZAMONTOWAĆ ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 5.5kW (TOALETA ORAZ POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE)
11. WYMIENIĆ PIONY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
12. WYMIENIĆ ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ WODY ZIMNEJ
13. DOPROWADZIĆ INSTALACJĘ WODY ZIMNEJ DO POMIESZCZENIA PORZĄDKOWEGO
14. ISTNIEJĄCY PION KANALIZACYJNY WYMIENIĆ NA NOWY Z RUR I KSZTAŁTEK PVC
10. WYMIENIĆ ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ KANALIZACYJNĄ
11. WYKONAĆ PION I INSTALACJĘ KANALIZACYJNĄ W POMIESZCZENIU PORZĄDKOWYM

LEGENDA

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

 "ERDOM" BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO 47-100 STRZELCE OP. GRUNWALDZKA 2/10 tel. 512-215-304 www.ERDOM.eu			
ZAMAWIĄCY/CLIENT	GMINA TOSZEK W TOSZKU, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-180 TOSZEK		
OBJEKT/OBJECT	RATUSZ, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, DZIAŁKA NR 1103/97		
FAZA/PHASE	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA/SCALE: 1:75	WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ALL RIGHTS RESERVED
SPECIALNOŚĆ	INR. UPR.	PODPIS	TYTUŁ RYSUNKU/DRAWING TITLE: RZUT 2-PIĘTRA INSTALACJE SANITARNE-ZAKRES ROBÓT
ARCHITEKTURA:	J. KONIEWICZ	651/86	
SPRAWDZIŁ:	K. POLAK-BĄK	191/86	
OPRACOWAŁ:	E. POMORSKI		
DATA:	NUMER RYSUNKU:	BRANŻA:	REWIZJA:
STYCZEŃ 2017	E256-11	ARCHITEKTONICZNA	A3+