

INSTALACJE SANITARNE-ZAKRES ROBÓT


1:75

ZAKRES ROBÓT

1. ZAZNACZONE PIONY INSTALACJI (C.O., WODY ZIMNEJ) UKRYĆ W BRUZZACH ŚCIENNYCH
2. DEMONTAŻ GRZEJNIKÓW NA KLATCE SCHODOWEJ
3. MONTAŻ NOWYCH GRZEJNIKÓW NA KLATCE SCHODOWEJ 22/1000/500 ORAZ WYKONANIE OSŁONY GRZEJNIKÓW
4. RURY DO GRZEJNIKÓW POPROWADZIĆ PODTYNKOWO (NA KLATCE SCHODOWEJ I W TOALECIE)
5. MONTAŻ WENTYLATORA ŁAZIENKOWEGO
6. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI CIEPŁEJ WODY
7. WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI WODY CIEPŁEJ (TOALETA)
8. ZAMONTOWAĆ ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 5.5kW (TOALETA)
9. WYMIENIĆ PIONY INSTALACJI WODOCiąGOWEJ
10. WYMIENIĆ ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ WODY ZIMNEJ
11. ISTNIEJĄCY PION KANALIZACYJNY WYMIENIĆ NA NOWY Z RUR KSZTAŁTEK PVC
12. INSTALACJĘ KANALIZACJI WYMIENIĆ
13. NOWY PION Z KANALIZACJI Z POMIESZCZENIA PORZĄDKOWEGO NA II PIETRZE DOPROWADZIĆ DO PIWNICY I OBUDOWAĆ. W PIWNICY POPROWADZIĆ KANALIZACJĘ Z PIONU POD SUFITEM I PRZYŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA

LEGENDA

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ



| | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---|---------|
| www.ERDOW.eu |  "ERDOW" BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO 47-100 STRZELCE OP. GRUNWALDZKA 2/10 tel. 512-215-304 www.ERDOW.eu | | | |
| | ZAMAWIAJĄCY/CLIENT | | GMINA TOSZEK W TOSZKU, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-180 TOSZEK | |
| | OBIEKT/OBJECT | | RATUSZ, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, DZIAŁKA NR 1103/97 | |
| | FABA/PHASE | | | |
| PROJEKT BUDOWLANY | | SKALA/SCALE: 1:75 | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ALL RIGHTS RESERVED | |
| SPECJALNOŚĆ | | NR LIPR. | PODPIS | |
| ARCHITEKTURA: | | J. KONIEWICZ | 651/86 | |
| SPRAWDZIŁ: | | K. POLAK-BĄK | 191/86 | |
| OPRACOWAŁ: | | E. POWRÓSKO | | |
| DATA: | | NUMER RYSUNKU: | BRANŻA: | |
| STYCZEŃ2017 | | E256-10 | ARCHITEKTONICZNA | |
| | | | | REWIZJA |
| | | | | 3 |