


RZUT PARTERU 1:75



UWAGA:
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - 100%, NOWE OKNA Z DREWNA SOSNOWEGO,
MALOWAĆ FARBĄ WODOROZCIENIĄCZALNĄ W KOLORZE JASNEGO BRĄZU, MAT,
OKUCIA STALOWE

B/

01 - 08 SYMBOLE NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - WG ZESTAWIENIA STOLARKI

Dz1 SYMBOL NOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - WG ZESTAWIENIA STOLARKI

Dz2 - Dz4 SYMBOLE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DO REMONTU - WG ZESTAWIENIA STOLARKI

RZUT PARTERU

PPKZ Rok założenia: 1991		PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW spółka z o.o. ul. Zielonogórska 35, 71-084 SZCZECIN, tel 4530850, e-mail ppkzszczecin@post.pl	
TREŚĆ: REMONT RATUSZA W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WEJŚCIOWEJ WRAZ Z NAPRAWĄ, ZABEZPIECZENIEM I REMONTEM ELEMENTÓW ŚCIAN ZEWN. GŁÓWNEJ CZĘŚCI OBIEKTU 72-022 NOWE WARPNO, PL. ZWYCIĘSTWA 1, DZ. NR 961, OBR. NOWE WARPNO PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA		NR ZLEC.: Z-01.2023.HU DATA: 02.2023	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Barbara Garncarz Nr uprawnień: 127/Sz/88, ZP-0101 specjalność: architektoniczna bez ograniczeń	SKALA: 1:75	
OPRACOWAŁ:	tech. Zbigniew Smolinski	NR RYS.: 2.	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Lesław Herman Nr uprawnień: 3/ZPOiA/2006, ZP-0501 specjalność: architektoniczna bez ograniczeń		

WYKUCIE ISTN. PŁYT KAMIENNYCH W PROGU DRZWI
I UZUPEŁNIENIE CEGŁĄ KLINKIEROWĄ NA PŁASK
NA PODŁOŻU BET. ZAIZOLOWANYM PRZECIWWILGOCIOWO

WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH
- NOWE DRZWI Z DREWNA SOSNOWEGO, MALOWAĆ
FARBĄ WODOROZCIENIĄCZALNĄ W KOLORZE JASNEGO BRĄZU,
OKUCIA MOSIĘŻNE