






ELEWACJA PŁD - WSCH. 1:100



ZNACZĄCE ZNISZCZENIA I UBYTKI NA ELEWACJI:

-  - DUŻE UBYTKI TYNKU W POLACH MIĘDZYRYGLOWYCH
-  - DUŻE SPĘKANIA TYNKU W POLACH MIĘDZYRYGLOWYCH
-  - DUŻE ODSPOJENIE POŁA CEGLANEGO WYPEŁNIAJĄCEGO OD KONSTRUKCJI RYGLOWEJ - SŁUPÓW DREWNIANYCH
-  - ISTN. PĘKNIĘCIA KONSTRUKCYJNE ŚCIAN MUROWANYCH ZE W. DOBUDOWY W POZIOMIE PARTERU - NAPRAWA W II ETAPIE REMONTU ELEWACJI

UWAGI:

- BIEŻĄCA KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI RYGLOWEJ:
  - OCZYSZCZENIE Z NAWARSTWIEŃ, DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA, NAPRAWA USZKODZEŃ, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I WZMOCNIENIE DREWNA, MAŁOWANIE FARBĄ WODNĄ KRYJĄCĄ MAT W KOLORZE BRĄZOWYM NCS S 7010-Y70R
- BIEŻĄCA KONSERWACJA PÓŁ TYNKOWANYCH (WYPEŁNIENIE KONSTRUKCJI RYGLOWEJ):
  - OCZYSZCZENIE Z NAWARSTWIEŃ MALARSKICH, DEZYNFEKCJA, NAPRAWA USZKODZEŃ, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I WZMOCNIENIE TYNKU, MAŁOWANIE FARBĄ MINERALNĄ MAT ZOŁO-KRZEMIANOWĄ W KOLORZE STAREJ BIELI PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU
- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - 100%
  - NOWA STOLARKA - SOSNOWA, MAŁOWANA W KOLORZE JASNEGO BRĄZU, MAT, OKUCIA STALOWE, OKNA OŚCIEŻNICOWE DO WYMIANY NA OŚCIEŻNICOWE, OKNA KROSNOWE I SKRZYŃKOWE DO WYMIANY NA OKNA JEDNORAMOWE, OKNA KROSNOWE W WIEŻY DO WYMIANY NA OKNA KROSNOWE
- POKRYCIE DACHU ORAZ POKRYCIE HEŁMU WIEŻY - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ELEWACJA PŁD – WSCH.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>PPKZ</b><br>Rok założenia: 1991   |  | PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW<br>spółka z o.o.<br>ul. Zielonogórska 35, 71-084 SZCZECIN, tel 4530850,<br>e-mail ppkzszczecin@post.pl |  |
| TREŚĆ: REMONT RATUSZA W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WEJŚCIOWEJ WRAZ Z NAPRAWĄ, ZABEZPIECZENIEM I REMONTEM ELEMENTÓW ŚCIAN ZE W. GŁÓWNEJ CZĘŚCI OBIEKTU 72-022 NOWE WARPNO, PL. ZWYCIĘSTWA 1, DZ. NR 961, OBR. NOWE WARPNO |  | NR ZLEC.: Z-01.2023.HU<br>DATA: 02.2023  |  |
| PROJEKTANT: mgr inż. arch. Barbara Garncarz<br>M. Sztukwider: 1/2/sz/gb, 2P-1/31<br>specjalność: architektura bez ograniczeń   |  | SKALA: 1:100   |  |
| OPRACOWAŁ: tech. Zbigniew Smolinski  |  | NR RYS.: 8.  |  |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Lesław Herman<br>M. Sztukwider: 3/2/PhA/200, 7P-1/30<br>specjalność: architektura bez ograniczeń   |  |  |  |