

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie  
ADRES INWESTYCJI : 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wejherowie  
ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wegner  
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic w profilach PCV o powierzchni do 2 m2 wraz z utylizacją	szt.		
d.1	0354-04				
	SST 01 wycena indywidualna				
	O6	10	szt.	10.000	
	O10	9	szt.	9.000	
	O11	1	szt.	1.000	
	O14	5	szt.	5.000	
	O21	9	szt.	9.000	
	O24	1	szt.	1.000	
	O25	33	szt.	33.000	
	O26	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic w profilach PCV o powierzchni ponad 2 m2 wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05				
	SST 01 wycena indywidualna				
	O1	1.15*2.25*3	m <sup>2</sup>	7.763	
	O2	1.15*2.05*106	m <sup>2</sup>	249.895	
	O3	1.25*2.25*16	m <sup>2</sup>	45.000	
	O4	1.25*2.40*4	m <sup>2</sup>	12.000	
	O5	1.62*2.40*1	m <sup>2</sup>	3.888	
	O7	1.25*2.32*2	m <sup>2</sup>	5.800	
	O8	2.84*2.05*1	m <sup>2</sup>	5.822	
	O9	1.01*2.05*3	m <sup>2</sup>	6.212	
	O12	1.15*2.10*5	m <sup>2</sup>	12.075	
	O13	1.15*2.10*7	m <sup>2</sup>	16.905	
	O15	1.15*2.17*11	m <sup>2</sup>	27.451	
	O16	1.15*2.30*3	m <sup>2</sup>	7.935	
	O17	1.62*2.17*1	m <sup>2</sup>	3.515	
	O18	1.15*2.05*4	m <sup>2</sup>	9.430	
	O19	1.15*2.05*4	m <sup>2</sup>	9.430	
	O20	1.30*3.01*1	m <sup>2</sup>	3.913	
	O22	1.70*2.93*1	m <sup>2</sup>	4.981	
	O23	1.10*3.10*3	m <sup>2</sup>	10.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>442.245</b>
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-08				
	SST 01 wycena indywidualna				
	brama garażowa	2.31*1.96	m <sup>2</sup>	4.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.528</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, betonowych	m		
d.1	0354-11				
	SST 01 wycena indywidualna				
		262.60	m	262.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>262.600</b>
5	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej - skosy pod oknami	m <sup>2</sup>		
d.1	0614-05				
	piwnica	0.24*1.30*4+0.40*1.30*23+0.50*1.30*1	m <sup>2</sup>	13.858	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.858</b>
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km - okna, parapety	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04				
	SST 01 wycena indywidualna				
	okna	(368.95+138.18)*0.07	m <sup>3</sup>	35.499	
	parapety	262.60*0.35*0.4	m <sup>3</sup>	36.764	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.263</b>
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym - dodatek za każdy następny rozpozarty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-05				
	SST 01 wycena indywidualna	Krotność = 15			
		72.263	m <sup>3</sup>	72.263	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.263</b>
<b>2</b>		<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	kalkulacja d.3 własna SST 03 wy- cena indywi- dualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników szerokości 15 cm z konglome- ratu marmurowego gr. 3 cm wraz z naprawą tynków  1.25*19+2.60*16	m  m	  65.350	  65.350
				<b>RAZEM</b>	<b>65.350</b>
16	kalkulacja d.3 własna SST 03 wy- cena indywi- dualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników szerokości 25 cm z konglome- ratu marmurowego gr. 3 cm wraz z naprawą tynków  1.25*4	m  m	  5.000	  5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
17	kalkulacja d.3 własna SST 03 wy- cena indywi- dualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników szerokości 30 cm z konglome- ratu marmurowego gr. 3 cm wraz z naprawą tynków  0.90*21+1.16*4+1.21*36+1.28*48+1.70*1	m  m	  130.240	  130.240
				<b>RAZEM</b>	<b>130.240</b>
18	kalkulacja d.3 własna SST 03 wy- cena indywi- dualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników szerokości 41 cm z konglome- ratu marmurowego gr. 3 cm wraz z naprawą tynków  0.66*2+1.30*3+1.15*1+1.68*1	m  m	  8.050	  8.050
				<b>RAZEM</b>	<b>8.050</b>
19	kalkulacja d.3 własna SST 03 wy- cena indywi- dualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników szerokości 45 cm z konglome- ratu marmurowego gr. 3 cm wraz z naprawą tynków  1.21*13	m  m	  15.730	  15.730
				<b>RAZEM</b>	<b>15.730</b>
<b>4</b>		<b>Roboty tynkarskie i okładzinowe</b>			
20	KNR-W 2-02 d.4 0840-05 SST 04 wy- cena indywi- dualna piwnica	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych glazurowanymi na zaprawie klejowej - skosów podokiennych  0.24*1.30*4+0.40*1.30*23+0.50*1.30*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.158	  15.158
				<b>RAZEM</b>	<b>15.158</b>
<b>5</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
21	KNR-W 4-01 d.5 1204-08 SST 05 wy- cena indywi- dualna piwnica parter I piętro II piętro	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności  96.38*2.29 142*4.02 141*3.41 141*2.93	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  220.710 570.840 480.810 413.130	  1685.490
				<b>RAZEM</b>	<b>1685.490</b>
22	KNR-W 4-01 d.5 1204-02 SST 05 wy- cena indywi- dualna piwnica parter I piętro II piętro	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - całe ściany w których wymieniono okna w kolorze jak istniejący w da- nym pomieszczeniu.  96.38*2.29 142*4.02 141*3.41 141*2.93	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  220.710 570.840 480.810 413.130	  1685.490
				<b>RAZEM</b>	<b>1685.490</b>
23	KNR-W 2-02 d.5 1519-01 SST 05 wy- cena indywi- dualna	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonowo-silikatową - ościeży okien- nych w kolorze elewacji  220	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220.000	  220.000
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>