

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	m		
d.1	0119-03	równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	680.000	
		680			
				RAZEM	680.000
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt.		
d.1	0103-07		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni z zaprawą dołów	szt.		
d.1	0105-07		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej wraz z wywozem urobku	m ²		
d.1	0803-03	poza teren budowy	m ²	28.800	
		28.8			
				RAZEM	28.800
5	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń wraz z przygotowaniem do powtórnej wbudowania	m		
d.1	0818-04		m	29.000	
	analogia	17+12			
				RAZEM	29.000
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni			
6	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem urobku poza	m ²		
d.2	1402-05	teren budowy	m ²	1360.000	
		poz.1*2			
				RAZEM	1360.000
7	KNNR 6	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na powierzchni jezdni	m ²		
d.2	0102-01		m ²	3117.000	
		2078*4.5/3			
				RAZEM	3117.000
8	KNR 4-01	Mechaniczny załadunek i wywóz rozbieranych elementów poza teren budowy	m ³		
d.2	0108-18		m ³	447.700	
		poz.6*0.1+poz.7*0.1			
				RAZEM	447.700
9	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.2	0103-02	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3117.000	
		poz.7			
				RAZEM	3117.000
10	KNNR 6	Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 gr.	m ²		
d.2	0113-02	20 cm	m ²	3117.000	
		poz.7			
				RAZEM	3117.000
11	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07		m ²	2147.267	
		2078*3.1/3			
				RAZEM	2147.267
12	KNNR 6	Nawierzchnie z b.a. AC11W KR 1-2 50/70 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-01		m ²	2147.267	
		poz.11			
				RAZEM	2147.267
13	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07		m ²	2078.000	
		2078			
				RAZEM	2078.000
14	KNNR 6	Nawierzchnie z z b.a. AC11S KR 1-2 50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieral-	m ²		
d.2	0309-02	na)	m ²	2078.000	
		poz.13			
				RAZEM	2078.000
15	KNNR 6	Pobocza z kruszyw C90/3 0/16 gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-01	Krotność = 0.5333	m ²	600.000	
		poz.1*2*0.5-16*5			
				RAZEM	600.000
3	45233222-1	Zjazd			
16	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie na powierzchni zjazdów	m ²		
d.3	0101-08	Krotność = 2	m ²	83.000	
		83			
				RAZEM	83.000
17	KNR 4-01	Mechaniczny załadunek i wywóz rozbieranych elementów poza teren budowy	m ³		
d.3	0108-18		m ³	33.200	
		poz.16*0.4			
				RAZEM	33.200
18	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.3	0103-02	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²	83.000	
		poz.16			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	83.000
19	KNNR 6 d.3 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów poz.16	m ² m ²	 83.000	
				RAZEM	83.000
20	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.16	m ² m ²	 83.000	
				RAZEM	83.000
21	KNNR 6 d.3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) poz.20	m ² m ²	 83.000	
				RAZEM	83.000
22	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.20	m ² m ²	 83.000	
				RAZEM	83.000
23	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poz.22	m ² m ²	 83.000	
				RAZEM	83.000
4	45233225-2	Roboty wykończeniowe			
24	KNR-W 2-02 d.4 1804-03 analogia	Odbudowa ogrodzenia 19	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
25	KNNR 6 d.4 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNNR 6 d.4 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000