

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi Działu Plac  
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2  
INWESTOR : Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie  
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczeń Działu Płac</b>					
<b>1</b>		<b>Pokój 4 A</b>			
1	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-07	2,95*5,95	m <sup>2</sup>	17,553	
				RAZEM	17,553
2	KNNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-06	poz.1	m <sup>2</sup>	17,553	
				RAZEM	17,553
3	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary wy poziomowanie podłogi	m		
d.1	0411-01	analogia	m	23,800	
		5,95*4		RAZEM	23,800
4	KNR 4-01	Ułożenie dwóch warstw płyt OSB gr 16 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0411-05ana-	logia	m <sup>2</sup>	17,553	
		poz.1		RAZEM	17,553
5	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(2,93*2+5,95*2)*3,25	m <sup>2</sup>	57,720	
				RAZEM	57,720
6	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-	m <sup>2</sup>		
d.1	0830-04	kowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	57,720	
		poz.5		RAZEM	57,720
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	57,720	
		poz.5		RAZEM	57,720
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-03	gipsowych	m <sup>2</sup>	57,720	
		poz.5		RAZEM	57,720
9	KNNR 2	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek LVT gr 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-03 ana-	logia	m <sup>2</sup>	17,553	
		poz.1		RAZEM	17,553
10	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu zgrzewane	m		
d.1	1206-05	5,95*2+2,93*2	m	17,760	
				RAZEM	17,760
11	KNR-W 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie	szt.		
d.1	0507-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	km	m <sup>3</sup>	0,878	
		poz.1*0,05		RAZEM	0,878
<b>2</b>		<b>Pokój 4</b>			
13	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0801-07	5,16*5,95	m <sup>2</sup>	30,702	
				RAZEM	30,702
14	KNNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m <sup>2</sup>		
d.2	0801-06	poz.13	m <sup>2</sup>	30,702	
				RAZEM	30,702
15	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary wy poziomowanie podłogi	m		
d.2	0411-01	analogia	m	41,650	
		5,95*7		RAZEM	41,650
16	KNR 4-01	Ułożenie dwóch warstw płyt OSB gr 16 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	0411-05ana-	logia	m <sup>2</sup>	30,702	
		poz.13		RAZEM	30,702
17	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	(5,16*2+5,95*2)*3,25	m <sup>2</sup>	72,215	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 72,215	72,215
19	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 72,215	72,215
20	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 72,215	72,215
21	KNNR 2 d.2 1206-03 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek LVT gr 2 mm poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 30,702	30,702
22	KNNR 2 d.2 1206-05	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 5,16*2+5,95*2	m m	RAZEM 22,220	22,220
23	KNR-W 4-03 d.2 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie 8	szt. szt.	RAZEM 8,000	8,000
24	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.13*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 1,535	1,535
<b>3</b>		<b>Pokój 5</b>			
25	KNNR 3 d.3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 3,91*5,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 23,265	23,265
26	KNNR 3 d.3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 23,265	23,265
27	KNR 4-01 d.3 0411-01 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - legary wypoziomowanie podłogi 5,95*5	m m	RAZEM 29,750	29,750
28	KNR 4-01 d.3 0411-05 analogia	Ułożenie dwóch warstw płyt OSB gr 16 mm poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 23,265	23,265
29	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,91*2+5,95*2)*3,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 64,090	64,090
30	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 64,090	64,090
31	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 64,090	64,090
32	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 64,090	64,090
33	KNNR 2 d.3 1206-03 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek LVT gr 2 mm poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 23,265	23,265
34	KNNR 2 d.3 1206-05	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 5,95*2+3,91*2	m m	RAZEM 19,720	19,720
				RAZEM	19,720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 4-03 d.3 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
36	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		poz.25*0,05	m <sup>3</sup>	1,163	
				RAZEM	1,163
<b>4</b>		<b>Pokój 6</b>			
37	KNNR 3 d.4 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		5,15*5,95	m <sup>2</sup>	30,643	
				RAZEM	30,643
38	KNNR 3 d.4 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m <sup>2</sup>		
		poz.37	m <sup>2</sup>	30,643	
				RAZEM	30,643
39	KNR 4-01 d.4 0411-01 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - legary wypoziomowanie podłogi	m		
		5,95*7	m	41,650	
				RAZEM	41,650
40	KNR 4-01 d.4 0411-05ana- logia	Ułożenie dwóch warstw płyt OSB gr 16 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.37	m <sup>2</sup>	30,643	
				RAZEM	30,643
41	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(5,15*2+5,95*2)*3,25	m <sup>2</sup>	72,150	
				RAZEM	72,150
42	KNR-W 2-02 d.4 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.41	m <sup>2</sup>	72,150	
				RAZEM	72,150
43	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.41	m <sup>2</sup>	72,150	
				RAZEM	72,150
44	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m <sup>2</sup>		
		poz.41	m <sup>2</sup>	72,150	
				RAZEM	72,150
45	KNNR 2 d.4 1206-03 ana- logia	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek LVT gr 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.37	m <sup>2</sup>	30,643	
				RAZEM	30,643
46	KNNR 2 d.4 1206-05	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		5,95*2+2,93*2	m	17,760	
				RAZEM	17,760
47	KNR-W 4-03 d.4 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
48	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		poz.37*0,05	m <sup>3</sup>	1,532	
				RAZEM	1,532