



ZJAZD-RZUT Z GÓRY
naw. bitumiczna



PRZEMÓJ A-A



1. Warstwa ścierna AC11S gr. 5 cm wg. WT-2 2014
2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam.słab.mech.gr.20 cm wg. WT-4 2010 C90/3
3. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr.25cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg. WT-5 2010
4. Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej gr. 10 cm wg. WT-4 2010

FU "AL-PRO"		ul. Św. Barbary 26 98-300 Wieluń tel. 506 151 165	
Stadium: projekt techniczny		Branża: DROGOWA	
Adres inwestycji		Kuźnica Lampowizna, gm. Rudniki Działach, gm. Rudniki	
Obiekt		"Budowa drogi dojazdowej do gruntów Kuźnica-Działach" gm. Rudniki, powiat Oleski	
Inwestor		Gmina Rudniki ul. Wojska Polskiego 12A; 46-325 Rudniki	
Nazwa rysunku		ZJAZD – naw. bitumiczna	
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba	
Projektant Br. Drogowa		mgr inż. ADAM MORAWAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P000/08	
Sprawdzający Br. Drogowa		mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/P000/08	
Opracował:			
Skala 1:50		Data opracowania 11.2021 Nr rysunku D4/1	