

PD47

PRZEDMIAR

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nazwa zamierzenia budowlanego | Bieżące utrzymanie dróg leśnych |
| Adres obiektu budowlanego | województwo podlaskie, powiat białostocki, gmina Czarna Białostocka |
| Lokalizacja | Leśnictwa: Kwasówka, Wilcza Jama, Niemczyn, Czarna Wieś, Nowy Dwór, Dąbrowa, Suchowola, Sidra, Sławno, Gliniszczce, Szyndziel, Bogusze, Lebieżin, Polanki, Budzisk, Buksztel, Czeremcha, Horodniana |
| Inwestor | Nadleśnictwo Czarna Białostocka ul. Marszałkowska 27 16-020 Czarna Białostocka |

KODY CPV

Dział

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy robót

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasy robót

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

Kategoria robót

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, sztyków i kolei podziemnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

| Data opracowania | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Specjalność | Nr uprawnień | Podpis |
|------------------|------------------------|------------|-------------|------------------|--------|
| 27.03.2023r. | mgr inż. Łukasz Klebus | Projektant | Drogowa | PDL/0033/PWOD/14 | |

Egz.....

| Lp. | STWIOR | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------|---|------|---------|------------|
| 1 | D.01.00.00 | ROBOTY UTRZYMANIOWE | | | |
| 1.1 | D.04.01.01 | Profilowanie dróg leśnych o nawierzchni żwirowej szerokości ok. 4,0m za pomocą równarki wraz z zagęszczeniem luźnej nawierzchni - ilości wynikają z informacji zebranych od leśniczych z objazdów dróg | m2 | 200 000 | |
| | | | | Razem | 200 000,00 |
| 1.2 | D.04.04.02 | Wyrównanie dróg o nawierzchni gruntowej lub żwirowej z uzupełnieniem mieszanką kruszywa naturalnego 0-31,5mm grubości 25cm - ilości wynikają z informacji zebranych od leśniczych z objazdów dróg | t | 3500 | |
| | | | | Razem | 3500,00 |
| 1.3 | D.05.01.01 | Dostarczenie kruszywa naturalnego 0-31,5mm na miejsce składowania - ilości wynikają z informacji zebranych od leśniczych z objazdów dróg | t | 500 | |
| | | | | Razem | 500,00 |
| 1.4 | D.02.01.01 | Usunięcie zawyżonych poboczy z humusu wraz z rozplantowaniem poza pasem drogowym - ilości wynikają z informacji zebranych od leśniczych z objazdów dróg | m3 | 400 | |
| | | | | Razem | 400,00 |