

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 58	m m	58.000	
				RAZEM	58.000
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników 58*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.000	
				RAZEM	87.000
3	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 58*2	m m	116.000	
				RAZEM	116.000
4	KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 87*0.07+58*2*0.08*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.874	
				RAZEM	8.874
5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 58*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.000	
				RAZEM	87.000
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 58*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.000	
				RAZEM	87.000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 58*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.000	
				RAZEM	87.000
8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 58*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.000	
				RAZEM	87.000
9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 58*2	m m	116.000	
				RAZEM	116.000
10	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 58*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.000	
				RAZEM	87.000