

## Kosztorys bez cen

### Roboty remontowe bud. Urzędu Gminy, korytarz ,klatka schodowa -

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Posadzki korytarz pietro i okładziny schodów</b>				
0	KNR 0003 0801-04-050	<i>Rozebranie posadzek z płytek na schodach-k.ind. krotność = 1,00</i>	16,15	m2	0	
1	KNR 00-12 1121-05-050	<i>Okładziny schodów z płytek schodowych gres układanych na klej -kalk.ind. krotność = 1,00</i>	13,65	m2	0	
2	KNR 00-12 1122-08-040	<i>Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną, z przecinaniem płytek krotność = 1,00</i>	16,30	m	0	
3	KNR 00-12 1121-01-050	<i>Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną krotność = 1,00</i>	16,15	m2	0	
4	KNR 2-02U 1134-0101-050	<i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi podłoże betonowe (Orgbud W-wa)- analogia krotność = 2,00</i>	16,15	m2	0	
5	KNKRB 03 0801-04-050	<i>Rozebranie posadzek z płytek na posadzce korytarza krotność = 1,00</i>	65,74	m2	0	
6	KNR 00-12 1121-01-050	<i>Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek układanych na klej metodą kombinowaną krotność = 1,00</i>	65,74	m2	0	
7	KNR 2-02U 1134-0101-050	<i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi podłoże betonowe (Orgbud W-wa)- analogia krotność = 2,00</i>	65,74	m2	0	
8	KNR 00-12 1118-09-050	<i>Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną krotność = 1,00</i>	65,74	m2	0	
9	KNRW 202W 1124-06-040	<i>Listwy przyściennie/korttarz/ Qs009 MARDOM DECOR do malowania, mocowane na klej dyspersyjny bez zawartości rozpuszczalników, profile krotność = 1,00</i>	35,20	m	0	
		<b>Razem:</b>				
2		<b>Ściany okładziny G-K</b>				
10	KNR 202U 2027-01-050	<i>Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym (Orgbud W-wa) krotność = 1,00</i>	61,11	m2	0	

1	2	3	4	5	6	7
11	KNR 0014 2011-01-050	Obudowa jednowarstwowa ościeży płytami gipsowo - kartonowymi na kleju gipsowym-kalk.ind (bez rusztu0 krotność = 1,00	8,87	m2	0	
12	KNRW 202W 0830-01-050	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych krotność = 1,00	69,98	m2	0	
13	KNRW 202W 1124-06-040	Listwy przyściennie Md 026 MARDOM DECOR do malowania, mocowane na klej dyspersyjny bez zawartości rozpuszczalników.profile-kalk.ind. krotność = 1,00	33,50	m	0	
		<b>Razem:</b>				
3		<b>Strop podwieszony z płyt G K</b>				
14	KNR 00-14 2012-02-050	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża krotność = 1,00	49,35	m2	0	
15	KNR 2-02I 0815-05-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych krotność = 1,00	49,35	m2	0	
		<b>Razem:</b>				
4		<b>Roboty malarskie</b>				
16	KNR 4-01I 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność = 1,00	43,48	m2	0	
17	KNRW 202W 2011-02-050	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach tynkowanych krotność = 1,00	43,48	m2	0	
18	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	104,08	m2	0	
19	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni sufitów preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	75,12	m2	0	
20	KNR 4-01I 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	75,12	m2	0	
21	KNR 4-01I 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian/ z uwzględnieniem kolorystyki sali radnego/ krotność = 1,00	104,08	m2	0	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Razem:</b>				
5		<b>Klimatyzacja</b>				
22	AW	<i>Montaż klimatyzatorów -2 jednostk wewnętrznei/ 5kW i 3,5kW/w korytarzu i w pomieszczeniu 3/10 - jednostka zewnętrzna współpracująca na dachu-kompletny zestaw krotność = 1,00</i>	1,00	kpl	0	
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				