

Opis techniczny

Ulica Olsztyńska zlokalizowana na terenie miasta Ostródy w ciągu drogi powiatowej Nr 1230N. Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi dla pieszych w km 5+606-5+976.


Obecnie droga dla pieszych zlokalizowana w /w kilometrażu po stronie lewej posiada nawierzchnię z kostki prefabrykowanej w złym stanie technicznym. Droga dla pieszych na odcinku 5+606-5+835 zlokalizowana jest bezpośrednio przy jezdni , na dalszym odcinku oddzielona od jezdni pasem zieleni.

Przebudowa drogi dla pieszych polegać będzie na rozebraniu nawierzchni z kostki prefabrykowanej, rozebraniu istniejących krawężników i obrzeży betonowych.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni będą wymieniane na gł. 45 cm (warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa), zostanie położona nowa nawierzchnia z kostki prefabrykowanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Zostaną ustawione nowe krawężniki betonowe na ławie oraz obrzeża betonowe.

Biorąc pod uwagę zakres robót oraz ich głębokość, przebudowa drogi dla pieszych nie będzie kolidowała z urządzeniami infrastruktury technicznej umieszczonymi w pasie drogowym ulicy Olsztyńskiej.


SPECJALISTA
DZIAŁU KRYMINALNEGO
Wioletta Łęgowaska



WICESTAROSTA

Jan Kacprzyk

STAROSTA




Mapa w skali 1:500

Jednostka ewidencyjna: MIASTO OSTRÓDA
Obręb: OSTRÓDA

WICESTAROSTA
Jan K...

STAROSTA
Andrzej Wic...



Mapa w skali 1:500

Jednostka ewidencyjna: MIASTO OSTRÓDA
Obręb: OSTRÓDA

Cel wydruku: służb
Wydruk sporządził(a): Mariusz Bieszczak, dnia: 30.03.2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTRÓDZIE
2023 -03- 3 1
ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICESTAROSTA
Jan Kozłowski

STAROSTA
Andrzej Wiczorek