

## Opis techniczny

Ulica Grunwaldzka zlokalizowana na terenie miasta Ostródy w ciągu drogi powiatowej Nr 3012N. Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi dla pieszych w km 0+655-0+795


Obecnie droga dla pieszych zlokalizowana w /w kilometrażu po stronie prawej posiada nawierzchnię z płytek betonowych w złym stanie technicznym. Droga dla pieszych zlokalizowana jest bezpośrednio przy jezdni.

Przebudowa drogi dla pieszych polegać będzie na rozebraniu nawierzchni z płytek betonowych, rozebraniu istniejących krawężników i obrzeży betonowych.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni będą wymieniane na gł. 45 cm (warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa), zostanie położona nowa nawierzchnia z kostki prefabrykowanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Zostaną ustawione nowe krawężniki betonowe na ławie oraz obrzeża betonowe.

Biorąc pod uwagę zakres robót oraz ich głębokość, przebudowa drogi dla pieszych nie będzie kolidowała z urządzeniami infrastruktury technicznej umieszczonymi w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej.

Specjalista  
działu technicznego  
Wioletta Maszczyńska




WICESTAROSTA  
Jan Macprzyk

STAROSTA  
Andrzej Wiczarowski



Mapa w skali 1:500

Jednostka ewidencyjna: MIASTO OSTRÓDA  
Obręb: OSTRÓDA



2023-03-31

ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

WICEMARSZAŁK

Jan Kąprczyk

STARSZA

Stefano Z...

Cel wydruku: Służb

Wydruk sporządził: Marcin Beszczak, dnia: 30.03.2025 r.