

Przedmiar

KP Strzelno

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
				KP Strzelno - prace naprawcze instalacji wodnej		
				1.1 Demontaże		
1	KNR 4-02 0114/02			Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm	m	28
2	KNR 4-02 0130/03			Demontaż hydrantu ściennego średnicy 25mm	szt	1
3	KNR 4-02 0130/07			Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt	1
4	KNR 4-02 0130/09			Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego	szt	1
5	KNR 4-02 0134/02			Analogia: Demontaż zaworu pierwszeństwa średnicy 25-32mm	szt	1
6	Analiza własna			Demontaż czyszczenie filtrów instalacji wodnej + czyszczenie filtrów wodomierza	kpl.	1
7	Analiza własna			Demontaż kasetonów sufitowych oraz stelarza	kpl.	1
8	Analiza własna			Prace odtworzeniowe	kpl.	1
				2.1 rury i armatura		
9	KNR-W 2-15 0106/03			Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm (33.7x2.9)	m	3
10	KNR-W 2-15 0106/04			Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm (42.4x2.9)	m	25
11	KNR-W 2-15 0115/04			Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach ze stali nierdzewnej do hydrantów o połączeniu sztywnym o śr. 35 mm	szt.	1
12	KNR-W 2-15 0115/01			Dotatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
13	KNR-W 2-15 0142/02			Szafka hydrantowa naścienna z zaworem hydrantowym DN25 + wąż półsztywny 30 m	szt.	1
14	KNR-W 2-15 0132/03			Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane 1"	szt.	1
				2.2 Izolacja termiczna		
15	KNR 0-34 0101/07			Izolacja rurociągów stalowych śr. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 10 mm	m	3
16	KNR 0-34 0101/07			Izolacja rurociągów stalowych śr. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 10 mm	m	20
				2.3 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji		
17	Analiza własna			Pomiar wydajności hydrantów	urz.	2
18	KNR 0-35 0134/03			Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m	20
19	KNR 0-35 0134/04			Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m	40
				2.4 Roboty budowlane		
20	KNR-W 4-01 0335/09			Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2
21	KNR-W 4-01 0325/03			Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	1
				2.5 Roboty wentylacyjne		

Przedmiar

KP Strzelno

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
22	KNR-W 2-17 0205/01			Wentylator kanałowy V=170 m ³ /h, 60W/230V regulatorem obrotów - system W1	szt.	1