


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15 x 22 cm  
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm  
i ławie betonowej z betonu C12/15  
ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY  
z kostki betonowej o wym. 10 x 20 x 8 cm  
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm  
i ławie betonowej z betonu C12/15



- 1 Ława betonowa - beton klasy C12/15  
2 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm  
3 Krawężnik najazdowy 15 x 22  
4 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm  
5 Kostka drogowa betonowa

Jednostka projektowa: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kasztanowa 27A, 62-066 Granowo		Inwestor:  Gmina Pniewy ul. Dworcowa 37 62-045 Pniewy		
Objekt:  <b>Modernizacja układu drogowego w Luboczynie poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P</b>				Data:  02.2024
Nazwa rysunku:  Szczegół konstrukcyjny				Skala:  1:10
Projektant:  mgr inż. Barbara Kosmacz		Nr Uprawnień:  WKP/0252/PWOD/07		Podpis:   