

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont i modernizacja placu zabaw.</b>					
1	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur �r. 70 mm o rozstawie 2,1 m osadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		3,00	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
2	KNR-W 2-02 1518-07 analogia	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi element�w metalowych ogrodzenia (siatka w ramie stalowej).	m <sup>2</sup>		
		100,00	m <sup>2</sup>	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
3	kalk. w�asna	Malowanie drabinek	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4	kalk. w�asna	Rozb�orka huetawki dwustanowiskowej z drabinkami	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont i modernizacja placu zabaw.</b>					
1	kalk. własna	Wykonanie projektu (koncepcji) zagospodarowania placu zabaw	kpl.		
	1.00		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0104-02 analogia	Wybranie piasku z piaskownicy i terenu przyległego	m <sup>3</sup>		
	6.00*6.00*0.50		m <sup>3</sup>	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 4-01 0108-06 0108-08 analogia	Wywóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
	6.00*6.00*0.50		m <sup>3</sup>	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR AT-06 0104-04	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m <sup>3</sup> , wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; piasku (6.00*6.00*0.50)*1.52	t		
			t	27.360	
				RAZEM	27.360
5	KNR 4-01 0105-01 analogia	Zasypanie piaskownicy i terenu przyległego piaskiem z przerzutem ziemi na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>		
	6.00*6.00*0.50		m <sup>3</sup>	18.000	
				RAZEM	18.000
6	kalk. własna	Piaskownica drewniana z bali	kpl.		
	1.00		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Dostawa i montaż równoważni	kpl.		
	1.00		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000