

RZUT PARTERU


PRZEDSZKOLE "WESOŁE SŁONECZKO"

SKALA 1:100

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany do wyburzenia
- ściany projektowane z cegły ceramicznej pełnej lub bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 cm klasy 15 MPa na cementowo-wap. zaprawie klejowej lub zaprawie cem.-wap. M8 MPa
- ściany projektowane z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm odmiany 400 na zaprawie cem.-wap. M8 MPa
- ściany i strop projektowanego szpku widowego żelbetonu, monolityczne gr. 20 cm z betonem C25/30 zbrojone siatkami z prętów #10 A-IIIIN
- ściany projektowane z bloczków betonowych gr. 24 i 12 cm z betonem C12/15 MPa na zaprawie cementowej z piaskiem M8 MPa i zbrojone prętami #8 A-IIIIN w sposób poziomy
- zamurowania w ścianach zewnętrznych nośnych z pustaków ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa, zamurowań w ścianach wewnętrznych nośnych z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa
- istniejąca stolarka bez zmian
- istniejąca stolarka bez zmian
- stolarka okienna i drzwiowa do likwidacji
- projektowana stolarka drzwiowa
- projektowany hydyant proz. HW-25N-30 (z węzłem podłogowym 30 m)
- istniejący hydyant do demontażu

zestawienie powierzchni pomieszczeń kondygnacji parteru			
nr pom.	pomieszczenie	pow. [m ²]	podłoga
0.01	komunikacja	24,86	terakota płytki gresowe
0.02	komunikacja	8,05	terakota płytki gresowe
0.03	sala przedszkolna	16,94	wykładz. dywan./PVC
0.04	sala przedszkolna	57,83	parkiet
0.05	łazienka	11,62	terakota płytki gresowe
0.06	wc	5,97	terakota płytki gresowe
0.07	komunikacja	15,64	terakota płytki gresowe
0.08	sala ziółka	58,14	parkiet
0.09	łazienka	11,71	terakota płytki gresowe
0.10	słalnia	10,77	wykładzina PVC
0.11	pom. kuchenne	31,35	pyłki gresowe
0.12	zmywalnia	8,12	pyłki gresowe
0.13	kuchnia	13,13	pyłki gresowe
0.14	magazyn żywności	5,86	pyłki gresowe
0.15	wc	2,57	pyłki gresowe
0.16	pom. biurowe	7,14	pyłki gresowe
0.17	pom. kuchenne	7,43	pyłki gresowe
0.18	pom. kuchenne	6,78	pyłki gresowe
0.19	pom. na odpadki kuchenne	3,18	lastiko
suma:		306,83	



RK - rekuperator kompaktowy ścienny Ø 125 mm

UWAGA:

Część rysunkową rozpatrywać łącznie z częścią opisową do warunków ochrony p.poż. oraz opisem budowlanym. Wszystkie elementy konstrukcyjne według załączonego projektu konstrukcyjnego.

Pracownia Architektura Spółka z o.o.		Nr projektu:	
ul. Żelazna 3		2	
Z-2400 Działek, S.W.		ARCHITEKTURA	
tel. 667 633 003		Skala: 1:100	
gmina: Miejskie Przedzaskole		Miejskie Przedzaskole	
Projektant: mgr inż. arch. Zdzisław Doktor		Urząd Miejski w Łomży	
Architektura: mgr inż. arch. Zdzisław Doktor		Pl. Słoneczka 14	
Asystent: mgr inż. arch. Zdzisław Doktor		16-400 Łomża	
Projektant: mgr inż. arch. Zdzisław Doktor		PROJEKT WYKONAWCZY	
Sprawdzący: mgr inż. arch. Zdzisław Doktor		RZUT PARTERU	
Architektura: mgr inż. arch. Zdzisław Doktor		Data opracowania: październik 2019r.	