


SZCZEGÓŁ 14

USZCZELNIENIE DYLATACJI



1. ŚRODEK KLEJĄCY - KLEJ POLIURETANOWY NISKOROZPRĘŻNY
2. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
7. SZNUR DYLATACYJNY
8. TAŚMA DYLATACYJNA
9. ISTNIEJĄCA IZOLACJA TERMICZNA

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| <div>Pracownia Audytorska Spółka z o.o.</div> <div>ul. Zabła 34</div> <div>27-400 Ostrowiec Św.</div> <div>tel. kom. 667 633 003</div> <div>email: pracowniaaudytorska@o2.pl</div> | | | <div></div> <div>Nr rysunku:</div> <div>S14</div> | <div>Branża:</div> <div>ARCHITEKTURA</div> <div>Skala:</div> |
| <div>Inwestor:</div> <div>Miasto Łomża</div> <div>Urząd Miejski w Łomży</div> <div>Pl. Stary Rynek 14</div> <div>18-400 Łomża</div> | | <div>Adres budowy:</div> <div>Niepubliczne Przedszkole</div> <div>"Wesołe Słoneczko"</div> <div>ul. Spółdzielcza 74</div> <div>18-400 Łomża</div> | | |
| <div>Projektant:</div> <div>Architektura</div> | <div>mgr inż. arch.</div> <div>Zbigniew Doktor</div> | <div>227/KL/72</div> | | |
| <div>Asystent projektanta:</div> | <div>mgr inż.</div> <div>Ewelina Jedlikowska</div> | <div>-----</div> | | |
| <div>Sprawdzający</div> <div>Architektura:</div> | <div>mgr inż. arch.</div> <div>Andrzej Papierz</div> | <div>110/90/WŁ</div> | | |
| | <div>Nr upr.:</div> | <div>Podpis:</div> | | |
| <div>Data opracowania: kwiecień 2019r.</div> | | | | |