


RZUT DACHU

PRZEDSZKOLE "WESOŁE SŁONECZKO"

SKALA 1:100



Przewody odprowadzające do złącz kontrolnych oznaczonych jako ZP ułożyć w bruzdach pod tynkiem pod warstwą docieplenia w rurach ochronnych. Złącza kontrolne zainstalować w puszkach instalacyjnych z pokrywą. Puszki instalować na ścianach, na cokole, na wysokości ok. 0,2 - 0,5 m.

Do przewodów odprowadzających podłączyć metalowe ryny, obróbki oraz inne metalowe elementy.

Obok kominików wentylacyjnych zainstalować iglice przykominowe. Z bednarki ocynkowanej 25x4m wykonać przewody uziemiające oraz w razie potrzeby uzupełnić uziom.

typy masztów odgromowych:

I1 - iglica odgromowa kominowa o wys. 0,9m

I2 - iglica odgromowa dachowa o wys. 0,9m

Pracownia Architektura Spółka z o.o.		ul. Żelazna 34		Nr projektu	
27-400 Opatówek, 50m		ul. Żelazna 34		E18	
gminie radomskiemuul. Żelazna 34		ul. Żelazna 34		Instalacje elektryczne	
Asystent projektanta:		mgr inż. Zbigniew Stenik		Miejsce monta	
Projektant:		mgr inż. Stanisław Raczyński		Urząd Miejski w Łomży	
Sprawdzający:		inż. Zdzisław Włópek		Pl. Stary Rynek 14	
				18-400 Łomża	
				Rodzaj projektu	
				PROJEKT WYKONAWCZY	
				Instalacje elektryczne	
				Instalacja odgromowa	
				RZUT DACHU	
				Data opracowania: kwiecień 2019r.	