



PRZEKRÓJ B-B


PRZEDSZKOLE "WESOŁE SŁONECZKO"


SKALA 1:100


LEGENDA:


- 


- ściany istniejące
- 


- ściany do wyburzenia
- 


- ściany projektowane z cegły ceramicznej pełnej lub bloczków wapieno-płaskowych gr. 12 cm klasy 15 MPa na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie cem.-wap. M8 MPa
- 


- ściany projektowane z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm odmiany 400 na zaprawie cem.-wap. M8 MPa
- 


- ściany i strop projektowanego sztybu windowego żelbetonowe, monolityczne gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone siatkami z prętów #10 A-IIIIN
- 


- ściany projektowane z bloczków betonowych gr. 24 i 12 cm z betonu C12/15 MPa na zaprawie cementowej z płastyfikatorem M8 MPa i zbrojone prętami #8 A-IIIIN w spoinach poziomych
- 

- zamurowania w ścianach zewnętrznych nośnych z pustaków ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa, zamurowana w ścianach wewnętrznych nośnych z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa
- 


- istniejąca stolarka bez zmian
- 

- stolarka okienna i drzwiowa do likwidacji
- 

- projektowana stolarka drzwiowa
- 

- projektowany hydrant ppoż. HW-25N-30 (z węzłem półsztywnym 30 m)
- 


- istniejący hydrant do demontażu



UWAGA:

Część rysunkową rozpatrywać łącznie z częścią opisową do warunków ochrony p.poż. oraz opisem budowlanym.

Wszystkie elementy konstrukcyjne według załączonego projektu konstrukcyjnego.

Pracownia Architektoniczna Spółka z o.o.			Nr projektu:		Strona:	
ul. Żelazna 34 22-400 Chmielnik, 50k tel. kom. 607 653 002 e-mail: biuro@architektoniczna.pl			 7		1:100	
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	Inwestor: Miejsce Lomża Urząd Miejski w Lomży Pl. Stary Rynek 14 18-400 Lomża		Nabywca: Przedsiębiorstwo "Wesołe Słoneczko" ul. Spółdzielcza 74 18-400 Lomża	
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----	Rodzaj projektu:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Sprawdzający Architektura:			mgr inż. arch. Andrzej Papierz		Typ projektu: PRZEKRÓJ B-B	
Nr upr.:			Podpis:		Data opracowania: kwiecień 2019r.	