

Opis techniczny

pn.: „ Remont wewnętrznych ścian garażowych w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. Pilsudskiego 3”

INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2
------------------	--

Opracował:

Dariusz Nowicki

Krzysztof Ciepiela

O P I S T E C H N I C Z N Y

1. Podstawy opracowania:

- 1) Wizja lokalna i pomiary w terenie
- 2) Dokumentacja fotograficzna

2. Zakres opracowania:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- Przebicie otworu pomiędzy garażami nr 1/2/3/4/5
- Wstawienie nadproży prefabrykowanych L19
- Roboty wykończeniowe związane z przebiciami i rozbiórkami

3. **Wykonanie otworów w ścianach między garażami nr. 1/2/3/4/5 – 4 szt.**

1. Prace rozbiórkowe.

- 1.1. Wykucie otworu w ścianie o gr. 25cm (cegła pełna na zaprawie murarskiej, obustronnie otynkowana)
a = (szerokość) 300, h (wysokość) =240 cm – 4szt
- 1.2. Wykonanie otworów pod poduszki betonowe 25/30/10 cm – 8szt
- 1.3. Wykonanie bruzd pod osadzenie nadproży L19 8szt.

2. Prace montażowe i wykończeniowe

- 2.1. Dostawa i montaż nadproży prefabrykowanych (żelbetowych typu „L19” dł. 360cm) 8 – szt.
- 2.2. Wykonanie poduszek betonowych (beton C20/25) o wymiarach 25/30/10cm w szalunku – 8szt.
- 2.3. Wypełnienie betonem przestrzeni pomiędzy belkami z montażem 3 prętów fi16 dł. 360cm, miejscowe uzupełnienie ewentualnych ubytków w cegle pełnej.
- 2.4. Wykonanie i uzupełnienie tynków zaprawą tynkarską – pasy tynku ok 60m²
- 2.5. Uzupełnienie posadzki w obrębie otworu – ok gr. 6cm - 1.2m² – 4szt.
- 2.6. Uprzątnięcie gruzu, utylizacja materiałów z demontażu.

4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego



UWAGA.

1. Wyceny wartości robót Wykonawca powinien dokonać w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego opis techniczny i szkic wykonania. Przekazany w ramach dokumentów przetargowych przedmiar robót, Wykonawca powinien traktować jako informacyjny, z którego może skorzystać, ale nie ma obowiązku.

2. W przypadku niewykorzystania przez Wykonawcę z przekazanego przedmiaru robót, Wykonawca powinien wykonać własny wykaz czynności (przedmiar robót) korespondujący z przekazanym przedmiarem robót oraz go wycenić.
3. Podane podstawy wyceny w przedmiarze nie są obligatoryjne, mają jedynie charakter informacyjny mający na celu scharakteryzowanie zakresu i technologii prac. Wykonawca może zastosować dowolny sposób wyceny.
4. Wycenę robót Zamawiający ułatwi Wykonawcy poprzez umożliwienie dokonania wizji lokalnej obiektu objętego pracami, po uprzednim zgłoszeniu na minimum dwa dni przed dokonaniem wizji lokalnej.
5. Wykonawca może zastosować alternatywny sposób wykonania nadproża, o wytrzymałości zapewniającej przeniesienie obciążeń z dachu.