

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa systemu kontroli dostępu Komisariatu Policji Poznań - Północ
ADRES INWESTYCJI : 60-346 Poznań, Os. Jana III Sobieskiego 115
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ADRES INWESTORA : POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KP POZNAŃ - PÓŁNOC			
1.1		System kontroli dostępu			
1	KNNR 5 d.1.1 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 3	otw. otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR-W 5-08 d.1.1 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym - listwa 20x15 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR-W 5-08 d.1.1 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym - listwa 40x20 24	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNNR 5 d.1.1 0204-01	Przewód typu UTP kat. 5e 4x2x0,5mm2 3*35	m m	105,000	
				RAZEM	105,000
5	KNR AL-01 d.1.1 0302-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Sterownik U-700 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR AL-01 d.1.1 0302-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Moduł I/O do sterownika U-700, obsługa do 4 czytników (dwa przejścia dwustronne) 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR AL-01 d.1.1 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart ASR 802M 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR AL-01 d.1.1 0114-03	Montaż obudowy z zasilaczem do kontrolera KD 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR AL-01 d.1.1 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR AL-01 d.1.1 0402-01	Montaż - przycisk ewakuacyjny FP2/GR 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR AL-01 d.1.1 0307-02	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali 3	szt szt	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR AL-01 d.1.1 0307-03	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego 5	szt szt	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR AL-01 d.1.1 0307-02	Konfiguracja i podłączenie do istniejącego serwera systemu SKD KWP Poznań 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	Kalkulacja indywidualna d.1.1	Szkolenie obsługi -działanie systemu i oprogramowanie 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty instalacji elektrycznych (WA)	r-g	182,4585		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	czytnik kart ASR 802M unicolor lub równoważny	szt	5,0000		
2.	Sterownik w metalowej obudowie obsługujący do 4 czytników z komunikacją z PC, interfejs TCP/IP, 100 000 uprawnień, 1 000 000 zdarzeń, (bez zasilacza), współpraca z modułami IO-700/4 po magistrali CAN	szt	1,0000		
3.	Moduł I/O do sterownika U-700, obsługa do 4 czytników (dwa przejścia dwustronne)	szt	2,0000		
4.	Zasilacz 12V stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7 Ah	szt	3,0000		
5.	przycisk awaryjnego otwarcia drzwi FP2/GR'	szt	3,0000		
6.	Przewód typu UTP kat. 5e 4x2x0,5mm ²	m	109,2000		
7.	akumulator 12V/7Ah	szt	3,0000		
8.	listwa elektroinstalacyjna 40x20	m	24,9600		
9.	łączniki (różne)"	szt.	16,3200		
10.	kołki rozporowe plastikowe"	szt.	64,8000		
11.	listwa elektroinstalacyjna 20x15"	m	12,4800		
12.	kołki rozporowe plastikowe'	szt.	32,4000		
13.	łączniki (różne)'	szt.	8,1600		
14.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: