

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m ²		
		66.8	m ²	66.800	
				RAZEM	66.800
2	KNR 2-01 d.1 0125-03 0125-07	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm bez darni z przewozem taczkami	m ²		
		16.7	m ²	16.700	
				RAZEM	16.700
3	KNNR 1 d.1 0210-03 analogia	Wykopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV	m ³		
		6.87	m ³	6.870	
				RAZEM	6.870
4	KNNR 1 d.1 0214-02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV	m ³		
		4.56	m ³	4.560	
				RAZEM	4.560
5	KNR 2-31 d.1 0105-02 analogia	Ułożenie warstwy otoczek o grubości 5cm - frakcja 16-32mm	m ²		
		67.95	m ²	67.950	
				RAZEM	67.950
2		CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA - KOLUMBAROIIUM			
6	KNNR 2 d.2 1201-01 analogia	Podkłady chudego betonu pod płytę betonową	m ³		
		1.72	m ³	1.720	
				RAZEM	1.720
7	KNNR 2 d.2 0101-01 analogia	Deskowanie tradycyjne płyty żelbetowej, podbudowy betonowej i pótek poziomych	m ²		
		33.01	m ²	33.010	
				RAZEM	33.010
8	KNNR 2 d.2 0107-03 analogia	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych i pótek	m ³		
		15.88	m ³	15.880	
				RAZEM	15.880
9	KNNR 2 d.2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t		
		0.456	t	0.456	
				RAZEM	0.456
10	KNNR 2 d.2 0302-02 analogia	Ściany murowane z cegieł pełnych	m ³		
		7.55	m ³	7.550	
				RAZEM	7.550
11	KNNR-W 2- d.2 02 0919- 02	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian	m ²		
		49.52	m ²	49.520	
				RAZEM	49.520
12	KNR 2-02 d.2 0603-07 analogia	Izolacja fundamentu Dysperbitem	m ²		
		22.6	m ²	22.600	
				RAZEM	22.600
3		PREFABRYKATY			
13	KNNR 2 d.3 0101-03 analogia	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych - prefabrykaty	m ²		
		163.68	m ²	163.680	
				RAZEM	163.680
14	KNNR 2 d.3 0107-04 analogia	Betonowanie ścian prostych zbrojonych - prefabrykaty	m ³		
		7.95	m ³	7.950	
				RAZEM	7.950
15	KNNR 2 d.3 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.598	t	0.598	
				RAZEM	0.598
16 d.3	KNR 4-01 0322-04 kalk. włas- na	Zakup i montaż płyt zamykających z konglomeratu granitowego o wymiarach 59x59x3cm - 36 szt.	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
17 d.3	KNR 4-01 0322-04 kalk. włas- na	Zakup i montaż płyt zamykających z konglomeratu granitowego o wymiarach 99x59x3cm - 6 szt.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000