



KONDYGNACJA PIWNIC

CZ. ISTNIEJĄCA
1:50
[cm]



OZNACZENIE ZAKRESU OPRACOWANIA



Oznaczenia:

rzędna wierzchu
rzędna spodu

Uwagi:

- Wszystkie wymiary podano w centymetrach;
- Rzędne podano w metrach;
- Wszystkie wymiary weryfikować na budowie;
- Należy dokładnie zapoznać się z całością dokumentacji;
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi i branżowymi oraz opisem technicznym. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy powiadomić projektanta;
- Hierarchia ważności dokumentu:
 - a.projekt architektury,
 - b.projekt konstrukcji,
 - c.projekty pozostałych branż;
- Wszystkie elementy wykonywać, rozpatrując łącznie z elementami dochodzącymi;
- Osadzić startery elementów pionowych;
- W każdym przekroju zapewnić ciągłość zbrojenia;
- Każda zmiana materiału elementów konstrukcyjnych na inny musi zostać uzgodniona z projektantem konstrukcji;
- Każda zmiana materiału wykonczeniowego na materiał o większym ciężarze niż założony w projekcie zabroniona;

Uwagi dot. konstrukcji dachu:

- Stal profilowa S275.
- Drewno klejone klasy C24.
- Przed rozpoczęciem prac wszystkie wymiary potwierdzić w naturze.
- Warstwy pokrycia oraz obróbki wg projektu architektonicznego.
- W każdym przekroju należy zapewnić ciągłość zbrojenia.
- Odbiór otulin należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.
- Wymiary podano w cm, rzędne w m.

STROPY/BELKI:	BETON; OTULINA: C30/37; 2,5 CM
STAL ZBROJENIOWA:	A-IIIIN (B500SP)
STAL PROFILOWA:	S275
ELEKTRODY	EA.1.46

ETAP 2

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		ul. Łazienkowska 16 20-416 Lublin	
POWERSUN Sp. z o.o.			
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO		BRANŻA	
PROJEKT WYKONAWCZY		KONSTRUKCJA	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach; Lipiny 14		
TYTUŁ RYSUNKU	KONYGNACJA PIWNIC (CZ.ISTNIEJĄCA)		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Bartłomiej Furtak	PODPIS PROJEKTANTA	REWIZJA A
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0235/PWBKb/21		
DATA SPORZĄDZENIA	WRZESIEŃ 2023 R.		
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Ireneusz Górny		
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	2276/Lb/74	SKALA RYSUNKU 1:50	NUMER RYSUNKU K-01
DATA SPRAWDZENIA	WRZESIEŃ 2023 R.		