

Korytarz

Zakres prac do wykonania

5. Remontu korytarza powierzchnia około 118,5 m²

5.1. Roboty ogólnobudowlane

- 5.1.1. Zabezpieczenie stolarki i parapetów folią – około 139 m²;
- 5.1.2. Demontaż listew przyściennych – około 121 mb;
- 5.1.3. Demontaż listew odbojowych – około 121 mb;
- 5.1.4. Wymiana krutek wentylacyjnych – 4 szt.;
- 5.1.5. Zerwanie wykładzin dywanowych – 118,5 m²;
- 5.1.6. Prace naprawcze, przygotowawcze, impregnacja posadzki oraz ściany (wywinięcie wykładziny na ścianę 10 cm) pod ułożenie wykładziny pcv tarkett;
- 5.1.7. Prace naprawcze, przygotowawcze, impregnacja ścian pod ułożenie okładziny pcv tarkett (wysokość 1,1 m);
- 5.1.8. Przygotowanie ścian pod malowanie farbą emulsyjną (uzupełnienie ubytków, gruntowanie, szlifowanie) – około 207,3 m²;
- 5.1.9. Malowanie ścian farbą emulsyjną – około 207,3 m²;
- 5.1.10. Malowanie elementów metalowych rurek, skrzynek – 1 kpl.;
- 5.1.11. Ułożenie wykładziny heterogenicznej gr. 2 mm firmy Tarkett na posadzce z wywinięciem na ścianę 10 cm – około 132,5 m²;
- 5.1.12. Ułożenie okładziny ściennej firmy Tarkett na ścianach wysokości 1,1 m – około 155 m²;
- 5.1.13. Wymiana podokiennika wewnętrznego na podokiennik z konglomeratu (opcjonalnie) – 1,5 mb;
- 5.1.14. Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki – około 2,2 m³.

5.2. Roboty elektryczne

- 5.2.1. Wymiana osprzętu elektrycznego (gniazdka, przełączniki) – 5 szt.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji i Remontów
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Agnieszka CHOJECKA



Dokumentacja fotograficzna





