

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Lisowie		
1	Element	Zaplecze kuchenne		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami	szt	3
1.2	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(6,0*2+4,70*2)*1,5+2,0*1,5$		35,100000
		RAZEM:	m2	35,100
1.3	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$6,0*4,70$		28,200000
		RAZEM:	m2	28,200
1.4	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(6,0*2+4,70*2)*1,5+6,0*4,70$		60,300000
		RAZEM:	m2	60,300
1.5	KNR 1323/101/8	Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(6,0+4,70)*3,0$		32,100000
		RAZEM:	m2	32,100
1.6	KNRW 712/303/2	Osuszanie powierzchni ręczne powierzchnia pionowa, skośna, cylindryczna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(6,0+4,70)*3,0$		32,100000
		RAZEM:	m2	32,100
1.7	KNR 401/619/6	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(6,0+4,70)*3,0$		32,100000
		RAZEM:	m2	32,100
1.8	KNNRW 2/903/3 analogia	Gruntowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(6,0*2+4,70*2)*3,0+6,0*4,7*2$		120,600000
		RAZEM:	m2	120,600
1.9	KNNR 2/1702/3 (1)	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowe, profil U-50 - wykonanie zabudowy ścian z zachowaniem pustej przestrzeni pomiędzy ścianą a zabudową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(6,0+4,70)*3,0$		32,100000
		RAZEM:	m2	32,100
1.10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie otworów wentylacyjnych w zabudowie ścianek wraz z montażem rozetek wentylacyjnych	kpl	1
1.11	KNR 909/302/1 (1)	Sufit w systemie Knauf D' 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD' 60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie pojedynczym, masa Uniflott		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$6,0*4,70$		28,200000
		RAZEM:	m2	28,200
1.12	KNKRB 2/1003/2	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7	szt	3
1.13	KNKRB 2/1002/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0,8*2,0$		1,600000
		RAZEM:	m2	1,600
1.14	KNNRS 7/701/6 analogia	Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, drzwi ocieplone do pomieszczeń chłodni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0,8*2,0*2$		3,200000
		RAZEM:	m2	3,200
1.15	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(6,0*2+4,70*2)*2,0$		42,800000
		RAZEM:	m2	42,800

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.16	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana		
		Wylczenie ilości robót:		
		(6,0*2+4,70*2)*2,0		42,800000
		RAZEM:		42,800000
			m2	42,800
1.17	KNNR 2/1401/3	Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem)		
		Wylczenie ilości robót:		
		(6,0*2+4,70*2)*1,0+4,70*6,0		49,600000
		RAZEM:		49,600000
			m2	49,600
1.18	KNR BC 2/416/1	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 10 mm, podłoże betonowe		
		Wylczenie ilości robót:		
		6,0*4,7		28,200000
		RAZEM:		28,200000
			m2	28,200
1.19	KNNR 2/601/2 (1) analogia	Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, folia w płynie 2 warstwy		
		Wylczenie ilości robót:		
		6,0*4,70		28,200000
		RAZEM:		28,200000
			m2	28,200
1.20	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wylczenie ilości robót:		
		6,0*4,70		28,200000
		RAZEM:		28,200000
			m2	28,200
1.21	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana		
		Wylczenie ilości robót:		
		6,0*4,70		28,200000
		RAZEM:		28,200000
			m2	28,200
1.22	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podejść i odpływów pod zlewozmywak oraz pod umywalkę	kpl	1
1.23	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	1
1.24	KNRW 215/229/ 4 (1) analogia	Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie - zlewozmywak przemysłowy dwukomorowy ze stali nierdzewnej	szt	1
1.25	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm	szt	1
1.26	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm - bateria z wyciąganą wylewką	szt	1
1.27	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych (4 szt.), gniazd (8 szt. i 1 szt. gniazdo siłowe), łączników (3 szt.), tablicy zasilającej chłodnie oraz wkucie przewodów elektrycznych (ok. 30mb) wraz z wykonaniem dwóch nowych gniazd siłowych	kpl	1
2	Element	Komin na sali		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie ścian i parkietu przed uszkodzeniami	kpl	1
2.2	KNR 1323/101/8	Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków		
		Wylczenie ilości robót:		
		3,0*3,0		9,000000
		RAZEM:		9,000000
			m2	9,000
2.3	KNRW 712/303/2	Osuszanie powierzchni ręczne powierzchnia pionowa, skośna, cylindryczna		
		Wylczenie ilości robót:		
		3,0*3,0		9,000000
		RAZEM:		9,000000
			m2	9,000
2.4	KNR 401/619/6	Odgrybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5 m2		
		Wylczenie ilości robót:		
		3,0*3,0		9,000000
		RAZEM:		9,000000
			m2	9,000
2.5	KNNR 2/801/3	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III		
		Wylczenie ilości robót:		
		3,0*3,0		9,000000
		RAZEM:		9,000000
			m2	9,000
2.6	KNNR 2/1401/3	Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem)		
		Wylczenie ilości robót:		
		3,0*3,0		9,000000
		RAZEM:		9,000000
			m2	9,000
3	Element	Wykonanie wentylacji pomieszczeń KGW		
3.1	KNR 404/102/2	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu	m3	2
3.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie kompletnego kanału wentylacyjnego typu Z	kpl	1
3.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie kompletnego kanału napowietrzającego dla potrzeb dwóch sąsiadujących ze sobą pomieszczeń	kpl	1
3.4	KNNR 7/701/3	Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,5 m2 - naświetle (uchylno-rozwierane) w ścianie z płyt g-k między pomieszczeniami	m2	1,400