

OP. 272.1.2.2021

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego”.

## **Wyjaśnienia treści SWZ**

### **I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1:**

„Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

- Zamawiający wymaga stosowania optymalizatorów tylko dla obiektów w przypadku których ten wymóg został wyraźnie opisany w projekcie budowlanym. W pozostałych przypadkach Zamawiający nie wymaga stosowania optymalizatorów mocy.
- Zamawiający dopuszcza dowolną konfigurację optymalizatorów mocy

#### **Pytanie nr 2:**

„Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

- Zamawiający nie posiada opinii konstruktora na temat możliwości montażu instalacji na dachach
- Zamawiający dostarczy ekspertyzy przed przystąpieniem do robót budowlanych

**Pytanie nr 3:**

„Prosimy o potwierdzenie, że czynności związane z wymianą licznika na dwukierunkowy przez OSD - jako niezależne od Wykonawcy - nie będą miały znaczenia dla prawidłowego odbioru robót?”

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

- Wymiana licznika oraz wszelkie inne prace w procedurze odbioru mikroinstalacji leżące po stronie OSD nie będą miały znaczenia dla prawidłowego odbioru robót ETAPU I.
- Odbiór robót ETAPU II odbędzie się dopiero po uruchomieniu instalacji oraz po odbiorze tejże przez OSD i PSP.

**Pytanie nr 4:**

„Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.”

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

- Na obiektach istnieje instalacja odgromowa, chyba, że wskazane jest inaczej w opisie technicznym projektu budowlanego.
- Wszystkie budynki mają ważny przegląd regulowany Art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) tym samym budynki posiadają sprawną instalację odgromową
- Wszelkie naprawy i opisane w dokumentacjach (projektach budowlanych) modernizacje lub rozbudowy leżą po stronie zamawiającego

**Pytanie nr 5:**

„Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.”

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

- Na wszystkich obiektach istnieją PWP chyba, że w opisie technicznym wskazane jest inaczej.
- Wszystkie lokalizacje wymienione w pytaniu zaznaczone w dokumentacjach
- W zakresie dostawy zawiera się montaż wyłącznika zdalnego z wyzwalaczem wzrostowym na potrzeby zasilania z PV oraz podłączenie tego urządzenia do istniejącej instalacji PWP

**Pytanie nr 6:**

„Proszę o doprecyzowanie zakresu prac -pokrycia dachów. Czy zamawiający oczekuje nowej warstwy papy na całej powierzchni każdego obiektu? Czy zamówienie obejmuje wykończenia jak np.: okapy, kominy, obróbka przyścienna itp.? Czy zamówienie obejmuje usunięcie starej warstwy papy?”

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

- Zamawiający oczekuje jedynie dodatkowej warstwy papy pod konstrukcją wsporczą instalacji PV w celu zabezpieczenia przed perforacją poszycia. Nowa warstwa papy tylko na obiektach w przypadku których takie wymaganie zostało wyraźnie opisane w Projekcie Budowlanym.
- Wszelkie prace wykończeniowe typu montaż okapów, obróbka kominów, obróbka przy ścianach ogniowych, montaż rynien nie znajdują się w zakresie zamówienia
- Zamówienie nie obejmuje demontaży istniejących poszyc. Zamawiający oczekuje jedynie dodatkowej warstwy papy pod konstrukcją wsporczą instalacji PV w celu zabezpieczenia przed perforacją poszycia.