

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont tarasu Centrum Biologii</b>					
1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  0,5*(9,8*3,30)+9,8*0,15+3,30*0,15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,135	
				RAZEM	18,135
2	KNR 4-01 0212-01 analogia	Rozbiórka posadzki betonowej  0,5*(9,8*3,30)*0,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,617	
				RAZEM	1,617
3	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu  0,5*(9,8*3,30)*0,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,617	
				RAZEM	1,617
4	KNR 5-10 0306-01 analogia	Udrożnienie profili fasady aluminiowej z resztek zapraw budowlanych  5	m  m	  5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,170	
				RAZEM	16,170
6	KNR 2-02 1102-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze z zaprawy renowacyjnej szczepnej  0,5*(9,8*3,30)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,170	
				RAZEM	16,170
7	kalk. własna	Montaż wpustu dachowego systemowego do papy termozgrzewalnej z zabezpieczeniem przed dostawaniem się liści 1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa 0,5*(10,20*3,60)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,360	
				RAZEM	18,360
9	KNR 0-15II 0527-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa 0,5*(10,20*3,60)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,360	
				RAZEM	18,360
10	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 9,90*2+3,30	mb  mb	  23,100	
				RAZEM	23,100
11	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na podkładkach dystansowych tkz taras wentylowany 0,5*(9,8*3,30)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,170	
				RAZEM	16,170
12	KNNR 2 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej  9,90+3,30	m  m	  13,200	
				RAZEM	13,200
13	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania (9,90+3,30)*0,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,600	
				RAZEM	6,600
14	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km  poz.1*0,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,720	
				RAZEM	2,720
15		Oplata za utylizację gruzu poz.14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,720	
				RAZEM	2,720